

## Перелік робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Загальнобудівельні роботи</b>				
Розділ №1. Коридор 1-2				
СТЕЛЯ				
1	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	13,3	
2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	2	
СТІНИ				
3	Установлення декоративних пластикових кутиків	м	12,5	
ПІДЛОГА				
4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,2	
Розділ №2. Клас 1-12				
СТЕЛЯ				
5	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,9	
6	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
7	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
8	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,9	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	6,9	
СТІНИ				
10	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36	
11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
12	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
13	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36	
16	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36	
17	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором)	м2	1	
ПІДЛОГА				
18	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,6	
19	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,9	
20	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,9	
21	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	6,9	
22	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,9	
23	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,9	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,6	
ПРОРІЗИ				
25	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
26	Знімання дверних полотен	м2	4,51	
27	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,35	
28	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1,8	
29	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1	
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
31	Установлення віконних зливів	м	1	
32	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1	
33	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	

1	2	3	4	5
	УКОСИ			
34	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,4	
35	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,4	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
	Розділ №3. Клас 1-13			
	СТЕЛЯ			
38	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,7	
39	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
40	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
41	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,7	
42	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	6,7	
	СТІНИ			
43	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,4	
44	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
45	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
46	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,4	
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,4	
49	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36,4	
50	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором)	м2	1	
	ПІДЛОГА			
51	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,7	
52	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,7	
53	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,7	
54	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	6,7	
55	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,7	
56	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,7	
57	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,7	
	ПРОРІЗИ			
58	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
59	Знімання дверних полотен	м2	4,51	
60	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,63	
61	Знімання застелених віконних рам	м2	1,8	
62	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1	
63	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
64	Установлення віконних зливів	м	1	
65	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1	
66	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
	УКОСИ			
67	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,4	
68	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-	м2	3,4	

1	2	3	4	5
	182-1, 15-182-2			
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №4. Клас 1-14 СТЕЛЯ	м2	3,4	
71	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,6	
72	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
73	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
74	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,6	
75	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	6,6	
76	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,4	
77	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
78	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
79	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
80	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,4	
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,4	
82	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36,4	
83	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1	
84	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,7	
85	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,6	
86	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,6	
87	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	6,6	
88	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,6	
89	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,6	
90	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	10,7	
91	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
92	Знімання дверних полотен	м2	4,51	
93	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,63	
94	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1,8	
95	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
97	Установлення віконних зливів	м	1	
98	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1	
99	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	1	
100	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	3,4	
101	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,4	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №5. Клас 1-15 СТЕЛЯ	м2	3,4	

1	2	3	4	5
104	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,6	
105	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
106	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
107	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,6	
108	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	6,6	
	СТІНИ			
109	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36	
110	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
111	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
112	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
113	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36	
114	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36	
115	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36	
116	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором)	м2	1	
	ПІДЛОГА			
117	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,6	
118	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,6	
119	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,6	
120	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	6,6	
121	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,6	
122	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,6	
123	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,6	
	ПРОРІЗИ			
124	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
125	Знімання дверних полотен	м2	4,51	
126	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,63	
127	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1,8	
128	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1	
129	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
130	Установлення віконних зливів	м	1	
131	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1	
132	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
	УКОСИ			
133	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,4	
134	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,4	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
	Розділ №6. Клас 1-16			
	СТЕЛЯ			
137	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,7	
138	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
139	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
140	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,7	

1	2	3	4	5
141	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	6,7	
142	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,4	
143	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
144	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
145	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
146	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,4	
147	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	36,4	
148	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36,4	
149	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1	
150	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,7	
151	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,7	
152	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6,7	
153	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	6,7	
154	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,7	
155	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,7	
156	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	10,7	
157	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
158	Знімання дверних полотен	м2	4,51	
159	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,63	
160	Знімання зашкелених віконних рам	м2	1,8	
161	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2	
162	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
163	Установлення віконних зливів	м	2	
164	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2	
165	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	1	
166	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,4	
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	3,4	
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №7. Клас 1-17 СТЕЛЯ	м2	3,4	
170	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,6	
171	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
172	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
173	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	6,6	
174	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	6,6	
175	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36	
176	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
177	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів,	м3	0,616	

склад 1:3				
1	2	3	4	5
178	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
179	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36	
180	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36	
181	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	36	
182	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором)	м2	1	
ПІДЛОГА				
183	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,6	
184	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,6	
185	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,6	
186	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	6,6	
187	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,6	
188	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	6,6	
189	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,6	
ПРОРІЗИ				
190	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
191	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
192	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
УКОСИ				
193	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,4	
194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,4	
195	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,4	
196	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
Розділ №8. Клас 1-18				
СТЕЛЯ				
197	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	8	
198	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
199	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1155	
200	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8	
201	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8	
СТІНИ				
202	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	22,7	
203	Демонтаж ковроліна	м2	14	
204	Демонтаж плит деревностружкових	м2	14	
205	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
206	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
207	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	34,5	
208	Облицювання каркасів стін перфорованими плитами акустичними	м2	17,2	
209	Обклеювання стін ковроліном	м2	17,3	
210	Улаштування металевих декоративних профілів на шурупах	м	20,5	
211	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором)	м2	1	
ПІДЛОГА				
212	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,5	

1	2	3	4	5
213	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8	
214	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	8	
215	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8	
216	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	8	
217	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	11,5	
218	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
219	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
220	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,3	
221	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,1	
222	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	2	
223	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	1,4	
224	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,4	
225	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
226	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №9. Коридор 1-20 СТЕЛЯ	м2	1,4	
227	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	30,2	
228	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10	
229	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,231	
230	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	31,6	
231	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	31,6	
232	Демонтаж настінних панелей	м2	56,8	
233	Демонтаж шпаклювання стін	м2	132,9	
234	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,1	
235	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	60	
236	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	60	
237	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	60	
238	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	60	
239	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1,9	
240	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40,5	
241	Демонтаж бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	30,2	
242	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	31,6	
243	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	31,6	
244	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	31,6	
245	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	1,61	
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Розділ №10. Клас 1-21 СТЕЛЯ	м2	31,6	
247	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,5	

1	2	3	4	5
248	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10	
249	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,231	
250	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	18,5	
251	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	18,5	
252	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	60,5	
253	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
254	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	
255	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	19,1	
256	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
257	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	60,5	
258	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	60,5	
259	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	60,5	
260	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1,9	
261	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,8	
262	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,5	
263	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	18,5	
264	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	18,5	
265	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	18,5	
266	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	17,8	
267	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
268	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
269	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,66	
270	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
271	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	1	
272	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,8	
273	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,8	
274	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,8	
275	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №11. Клас 1-22 СТЕЛЯ	м2	4,8	
276	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,5	
277	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10	
278	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,231	
279	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	17,5	
280	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	17,5	
281	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	59,5	
282	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
283	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,616	



1	2	3	4	5
284	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
285	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	59,5	
286	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	59,5	
287	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	59,5	
288	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1,9	
289	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,5	
290	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,5	
291	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,5	
292	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	17,5	
293	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,5	
294	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	17,5	
295	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	17,5	
296	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
297	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
298	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,66	
299	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
300	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	1	
301	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,8	
302	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,8	
303	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,8	
304	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №12. Клас 1-23 СТЕЛЯ	м2	4,8	
305	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18	
306	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10	
307	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,231	
308	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	18	
309	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	м2	18	
310	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	59,8	
311	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	28	
312	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,231	
313	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
314	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	59,8	
315	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	59,8	
316	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	59,8	
317	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (за радіатором) ПІДЛОГА	м2	1,9	
318	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,6	
319	Очищення вручну поверхні підлоги від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18	
320	Антисептування водними сумішами дерев'яних покриттів	м2	18	

1	2	3	4	5
321	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	18	
322	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	18	
323	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ПРОРІЗИ	м	17,6	
324	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
325	Знімання дверних полотен	м2	4,6	
326	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,66	
327	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
328	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни УКОСИ	блок	1	
329	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,8	
330	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,8	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,8	
332	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №13. Концертна зала 1-24 ПРОРІЗИ	м2	4,8	
333	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1	
334	Знімання дверних полотен	м2	2,26	
335	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни Розділ №14. Інші роботи	блок	1	
336	Навантаження сміття вручну	т	16,522	
337	Перевезення сміття до 5 км	т	16,522	
	<b>Опалення</b>			
	Розділ №1. Опалення			
	Демонтажні роботи			
338	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	47	
339	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам.16 мм	м	25	
340	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам.25 мм	м	3	
341	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам.40 мм	м	13	
342	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,2	
	<b>Електромонтажні роботи</b>			
343	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16	
344	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	220	
345	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	11	
346	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
347	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
348	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
349	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
350	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	16	
351	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	