

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтажні роботи				
1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	183,3	
2	Демонтаж покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	8,5	
3	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	98	
4	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	1,7	
5	Демонтаж бетонних плитних тротуарів	м2	1	
6	Демонтаж люка	шт	1	
Розділ №2. Влаштування тротуару				
7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	33,7	
8	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	м	205,2	
9	Поробрик для тротуару 100.20.8	м	175,2	
10	Бордюру дорожній типу БР-100.30.15	м	30	
11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	12,1068	
12	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,06156	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	49,2	
14	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	410,3	
15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-410,3	
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	20,515	
17	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	405,5	
18	Тротуарна плитка ТМ Золотий мандарин «Старе місто»	м2	409,555	
19	Круги армовані абразивні відрізи діам. 180x3 мм	шт	3	
20	Установлення люка	шт	2	
21	Люк	шт	2	
22	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,016	
Розділ №3. Тактильні елементи доступності				
23	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	4,8	
24	Плитка тактильна	м2	4,848	
Розділ №4. Влаштування асфальтобетонного покриття				
25	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,7	
26	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,8	
27	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,25	
28	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	2,25	
29	Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу із застосуванням бітумної емульсії ресайклером, ширина фрезерування 2 м, за товщини регенерованого шару 30 см	м2	15	
30	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	м2	15	
31	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини	м2	15	

	шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4		
32	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (дорожні)	т	4,7
33	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км	т	4,7
	Розділ №5. Влаштування лавок (9 шт.)		
34	Демонтаж дрібних конструкцій [бетонних плит парапетів] масою до 0,5 т	шт	61
35	Очищення поверхонь щітками	м2	31,25
36	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,75
37	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	31,25
38	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	0,6
39	Установлення дрібних конструкцій [бетонних плит парапетів] масою до 0,5 т	шт	35
40	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	1,155
41	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,26829
42	Труба 70x50x3,5	т	0,126882
43	Кутик №4x3	т	0,0954
44	Кутик №5x4	т	0,0337716
45	Кутик №6x4	т	0,0283338
46	Монтаж металоконструкцій сходів і площадок	т	0,26829
47	Анкер HRD-H M10x100 Hilti	шт	144
48	Установлення каркаса з брусів	м3	0,675
49	Дошки стругані 50x100	м3	0,709
50	Шурупи само нарізні метал-дерево д.4,8x35 мм	шт	180
51	Шурупи само нарізні метал-дерево д.4,8x70 мм	шт	360
52	Фарбування емалюю ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	14,6
53	Покриття дерев'яних дошок лаком за 2 рази	м2	36,5
54	Лак	л	6,98
	Розділ №6. Озеленення та догляд за насадженнями		
55	Очищення ділянки від сміття	м2	75,5
56	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	75,5
57	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	75,5
58	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	75,5
59	Перевезення води спецтранспортом на відстань 5 км	т	40,76
	Розділ №7. Інші роботи		
60	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	223,5
61	Перевезення сміття до 5 км	т	223,5