

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03	
3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	
4	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	
5	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	1	
6	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	
7	Монтаж затискача натяжного ЗА-2-1	шт	2	
8	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
9	Установлення електролічильників побутових трифазових (НІК 2301)	шт	4	
10	Установлення електролічильників побутових трифазових (НІК2303)	шт	1	
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
12	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А , (ВА 3Р10А, ВА3Р16А)	шт	8	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (ВА 1Р 10 А, ВА 1Р 16А)	шт	16	
14	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (ВА 3Р 32 А)	шт	2	
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (імпульсні обмежувачі перенапруг OPS-1)	шт	3	
16	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А(пристрій зах. відключення ПЗВ-4Р40А)	шт	4	
17	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	
18	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,44	
19	Пробивання отворів глибиною 100 мм, в стіні (з двох сторін)	10шт	2	
20	Прокладання коробів пластикових	100м	4,2245	
21	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,55	
22	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (ШВВП 3х1,15)	100м	3,5	
23	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (ШВВП 3х2,5)	100м	3,1	
24	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	

25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт (світильники Рондо-100)	100шт	0,06	
26	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт(ЛЕД-36)	100шт	0,32	
27	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт(ЛЕД-24)	100шт	0,02	
28	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	
29	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,2	
			0	
			0	