

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж бетонних плит покриття цегляних парапетів, покриття веншахт	м2	88,12	
2	Демонтаж з листової сталі фартухів	м	220,9	
3	Демонтаж примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	223,6	
4	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	м	-138,8	
5	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	66,2	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, м50	м3	1,5888	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	66,2	
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	716,6	
9	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	716,6	
10	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,2	
11	Демонтаж зливних лійок	шт	2	
12	Демонтаж бетонних плит покриття цегляних парапетів, покриття веншахт	м2	27,64	
13	Демонтаж з листової сталі фартухів	м	76,34	
14	Демонтаж примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	76,34	
15	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	м	-47,6	
16	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	24	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, м50	м3	0,576	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	24	
19	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	312,4	
20	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	312,4	
	<u>Монтажні роботи</u>			
21	Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар	м2	716,6	
22	Грунтовка глибокого проникнення	т	0,57328	
23	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	88,12	
24	ізол	м2	101,338	
25	Улаштування підстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину під звукоізоляцію або теплоізоляцію	м2	88,12	
26	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	2,696	
27	Укладання плит парапетів	м2	88,12	
28	Плити парапетів (від демонтажа)	м2	88,12	
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, м50	м3	0,17624	
30	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	51,8	
31	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	51,8	
32	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,979	
33	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції	м2	57,1	
34	Улаштування вирівнювальної стяжки	м2	716,6	
35	Готування важких кладкових цементних розчинів, м200	м3	21,93	
36	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	128	
37	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,1024	
38	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	147,2	
39	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що	м2	716,6	

	наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари		
40	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	824,09
41	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	809,76
42	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,5733
43	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	220,9
44	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	-220,9
45	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	130,33
46	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	130,33
47	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,095
48	Профіль UD	м.п.	220,9
49	Дюбель ударний 6x60 мм	шт.	695
50	Само різ покрівельний 5,5x51 мм	шт	695
51	Готування важких кладкових цементних розчинів, м150	м3	2,319
52	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	М	138,8
53	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м 2	122,144
54	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,0444
55	Забивання щілин однокомпонентним поліуретановим Герметиком	м	441,8
56	Однокомпонентний поліуретановий герметик	л	59,2
57	Заміна ковпака проходу випусків труб і стійок	шт.	4
58	Ковпак із ЕПДМ гуми	шт.	4
59	Обжимний хомут із оцинкованої сталі	шт	4
60	Забивання щілин однокомпонентним поліуретановим Герметиком	м	3,14
61	Однокомпонентний поліуретановий герметик	л	0,4
62	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до випуску труб і стійок	шт.	4
63	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	3,16
64	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	3,16
65	Установлення зонтів над вентиляційними трубами	м2	0,65
66	Зонт над повітроводом	м2	0,65
67	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	10,2
68	ґрунтовка алкідна	т	0,0009
69	Фарбування фарбами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі]	м2	10,2
70	Установлення флюгарок	шт.	3
71	Флюгарки	шт	3
72	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт.	2
73	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	шт.	1,58
74	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	шт	1,58
75	Установлення зливних лійок діаметром 150 мм	шт.	2
76	Воронки	шт	2
77	Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар	м2	312,4
78	Грунтовка глибокого проникнення	т	0,24992
79	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	27,1
80	ізол	м2	31,165
81	Улаштування підстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину під звукоізоляцію або теплоізоляцію	м2	27,1
82	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,829
83	Укладання плит парапетів	м2	27,1
84	Плити парапетів (від демонтажа)	м2	27,1
85	Готування важких кладкових цементних розчинів, м50	м3	0,0542
86	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	25,6
87	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	25,6
88	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,484
89	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції	м2	25,6
90	Улаштування вирівнювальної стяжки	м2	312,4

91	Готування важких кладкових цементних розчинів, м200	м3	9,56
92	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	10,8
93	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,0086
94	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	12,42
95	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	312,4
96	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	359,26
97	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	353,01
98	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,25
99	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	75,8
100	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	-75,8
101	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	44,72
102	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	44,72
103	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,0326
104	Профіль UD	м.п.	75,8
105	Дюбель ударний 6x60 мм	шт.	380
106	Само різ покрівельний 5,5x51 мм	шт.	570
107	Готування важких кладкових цементних розчинів, м150	м3	0,796
108	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	47,6
109	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	41,89
110	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,0152
111	Забивання щілин однокомпонентним поліуретановим герметиком	м	151,6
112	однокомпонентний поліуретановий герметик	л	20,3
113	Установлення елементів каркасу із брусів (карниз)	м3	0,41
114	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(костилів)	т	0,0498
115	сталь листова (костилі)	т	0,05279
116	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0498
117	Заміна карнизних звисів з листової сталі в покрівлях із рулонних та штучних матеріалів	м	39,41
118	сталь листова	т	0,13922
119	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	39,41
120	Грунтовка полімерно-бітумна	т	0,0315
121	Рубероїд ТЕХНОніколь Біполь ЕКП	м2	45,32
<u>Інші роботи</u>			
122	Навантаження сміття вручну	т	36,414
123	Перевезення сміття до 5 км	т	36,414