

4. Перелік видів та об'ємів робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Цоколь.			
1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань (цоколь)	100м2	0,786	
2	Ремонт цоколя шпаклівкою "Сканмікс-армікс"	100м2	0,4	
3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10	
4	Шпаклівка "Сканмікс-армікс"	кг	51,28	
5	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,4	
6	Шпаклівка "Сканмікс-армікс"	кг	48	
7	Грунтування поверхні цоколя з землі та риштувань	100м2	0,786	
8	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,65	
9	Гідроізоляція зовнішньої поверхні цоколя гідроізоляційною сумішю Ceresit CR 65	100 м2	0,786	
10	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	398,5	
	Розділ. Вимощення			
11	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,335	
12	Розбирання бортових каменів	100м	2,62	
13	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,838	
14	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	4,192	
15	Готова піщано-щебенева суміш	м3	63,7	
16	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей [щебенево-піщаних сумішей додавати або виключати (зняти товщ.2 см)	100м2	-4,192	
17	Готова піщано-щебенева суміш	м3	-10,56	
18	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	4,192	
19	Сітка армуюча 60х60х6	м2	461,12	
20	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	4,192	
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	85,5168	
22	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 (до товщ.8 см)	100м2	-4,192	
23	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	-42,76	
24	Залізнення цементних покриттів	м2	419,2	
25	Улаштування підстильного цементно-піщаного шару	м3	11,04	
26	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	50	
27	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,254	
28	Плитка тротуарна фігурна	м2	126,654	
29	Установлення поребриків на бетонну основу	м	80	
30	Бордюр кольоровий ГАНОК.	м	80	
31	Розбирання покриттів підлог ганку з керамічних плиток	100м2	0,08	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,08	
33	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,6	
34	Клеюча суміш Cerezit для зовнішніх робіт (під плитку "Грес")	кг.	41,6	
35	Затирочна суміш Cerezit CE-33	кг.	3,6	
36	Плитки "Грес"	м2	8,2	
37	Пластмасові хрестики для укладання плитки Інші роботи.	шт	58	
38	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	1	
39	Перевезення сміття до 6 км	т	72,768	