

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Реконструкція вуличного освітлення по вул.Мінзаводська</u>			
1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,469	
2	Монтаж затискачів	шт.	36	
3	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт.	10	
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Реконструкція вуличного освітлення по вул.Шовкопрядна № 100</u>			
4	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,141	
5	Монтаж затискачів	шт.	8	
6	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лікарняна №2-№18</u>			
7	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,096	
8	Монтаж затискачів	шт	8	
9	Демонтаж світильників	шт	2	
10	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 2-1-4 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Зелена</u>			
11	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,603	
12	Монтаж затискачів	шт	38	
13	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	14	
	<u>Локальний кошторис 2-1-5 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Данила Апостола, 4а</u>			
14	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,043	
15	Монтаж затискачів	шт	4	
16	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-6 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Панаса Мирного,20-22</u>			
17	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	
18	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,098	
19	Огляд і перевірка ланцюга між заземлювачем і заземляючими елементами [100 точок]	точок	4	
20	Вимірювання опору ізоляції проводок,кабелів і апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 під'єднань]	шт	2	
21	Монтаж затискачів	шт	10	
22	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-7 на Реконструкція вуличного освітлення по вул.Почапці №71</u>			
23	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,284	
24	Монтаж затискачів	шт	18	
25	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 2-1-8 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Марусиченка</u>			
26	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	4	
27	Огляд і перевірка ланцюга між заземлювачем і	точок	8	

	заземлюючими елементами [100 точок]		
28	Вимірювання опору ізоляції проводок, кабелів і апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 під'єднань]	шт	2
29	Монтаж затискачів	шт	22
30	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,203
31	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Локальний кошторис 2-1-9 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Сотений</u>	шт	7
32	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,078
33	Монтаж затискачів	шт	5
34	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Локальний кошторис 2-1-10 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Озерна</u>	шт	3
35	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,194
36	Монтаж затискачів	шт	12
37	Демонтаж світильників	шт	11
38	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Локальний кошторис 2-1-11 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Мічуріна</u>	шт	21
39	Демонтаж світильників	шт	8
40	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Локальний кошторис 2-1-12 на Реконструкція вуличного освітлення по вул. Єрківська</u>	шт	15
41	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,042
42	Демонтаж світильників	шт	5
43	Монтаж затискачів	шт	3
44	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	17