

Перелік робіт

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	3	
2	Розбирання лат (решетування)з дощок з прозорами	100м2	3	
3	Заміна кроквяних ніг з дощок	100м	0,86	
4	Улаштування лат (решетування)з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	100м2	3	
5	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150азбоцементних листів розміром 1750/1130мм,товщина 5,8мм	100м2	3	
6	Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю,товщина 5,5мм	м2	384	
7	Сталь листова оцинкована	м2	10	
8	Встановлення кобилок з обшиванням дошкою звису,вітровою до лобовою дошкою	100м	1,3	
9	Просте фарбування підшивної вітрової дошки	100м2	0,75	
10	Улаштування по периметру покрівлі дошки для кріплення жолоба водостоки	100м	1,25	
11	Часткова заміна підшивної і вітрової дошки	100м	1,5	
12	Навішування водостічних труб,колін,відливів і лійок з готових елементів	100м	1,25	
13	Заглушка ринви ліва 125	шт	10	
14	Заглушка ринви права 125	шт	10	
15	Ринва 125	м	126	
16	Саморізи 5*40	шт	750	
17	Хомут труби 90мм	шт.	48	
18	Муфта ринви 125	шт.	35	
19	Муфта труби 90мм	шт.	10	
20	Коліно 67*90/мм	шт.	51	
21	Лійка 125*/90мм	шт.	16	
22	Труба водостічна 90мм	м	81	
23	Крюк хомута 120	шт	48	
24	Кронштейн ринви 125	шт.	250	
25	Кутик ринви зовнішній 90*/125	шт.	4	
26	Кутик ринви внутрішній 90*/125	шт.	2	