

Перелік видів та об'ємів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на "Капітальний ремонт кінолекційної зали краєзнавчого музею за адресою: м.Миргород, вул.Незалежності,2"</u>			
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1	
2	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну	м3	1	
3	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,02	
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огородження та хвіртка]	т	0,2925	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2925	
6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	м2	19,62	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/(2 рази)	м2	19,62	
8	Знімання наличників	м	20,6	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
10	Знімання дверних полотен	м2	6,21	
11	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(утеплених)	м2	4,53	
12	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,68	
13	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
14	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
15	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	1,68	
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,7	
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,7	
18	Ґрунтування стін (укосів)	м2	7,7	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,7	
20	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	7,7	
21	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,1584	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0400752	
23	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	2,64	
24	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,049368	
25	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	4,8	
26	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1056	
27	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стін та стелі)	м2	34,9	
28	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	65	
30	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20	
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12	
32	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
33	Знімання закслених віконних рам	м2	2	

34	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2
35	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2
36	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2
37	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2,2
38	Знімання наличників	м	10
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
40	Знімання дверних полотен	м2	1,68
41	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,68
42	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1
43	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	1,68
44	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	65
45	Антисептування водними сумішами підлоги	м2	65
46	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	65
47	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	52
48	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	178,2
49	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	178,2
50	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	178,2
51	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	178,2
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	178,2
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	178,2
54	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,5
55	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,11
56	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	29
57	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,638
58	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стелаж]	т	0,0523
59	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0523
60	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	7,2
61	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз	м2	7,2
62	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	3,6
63	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гісоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	3,6
64	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар(з двох сторін)	м2	7,2
65	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	10,2
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,2
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,2
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	7,2
69	Знімання наличників	м	20,4
70	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
71	Знімання дверних полотен	м2	3,78
72	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,78
73	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2

74	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,78
75	Навантаження сміття вручну	т	2,154
76	Перевезення сміття до 5 км	т	2,154