

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Покрівля				
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,72	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	12,5326	
3	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 30 мм	100м2	5,1775	
4	Заміна окремих елементів із брусків (підпірні стійки та прогони)	10м	76,1	
5	Заміна кроквяних ніг із брусів	100м	7,3	
6	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	7,3	
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	12,5326	
8	Профільований лист ПК-35 товщ.0,7 мм	м2	1315,923	
9	Саморізи д/кріплення проф.настилу	100шт	125,3	
10	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	298	
11	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (конькові планки, снігоутримувачі)	100м	1,86	
12	Конькова планка	м	93	
13	Снігоутримувач	м	93	
Розділ. Карниз				
14	Заміна згнилих дощок чистого карнизу	1м дощок	176	
15	Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	0,704	
16	Емаль	т	0,0491392	
Розділ. Парапети				
17	Заміна парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	100м	0,3	
18	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,10774	
19	Дюбель 6х60	100шт	1,2	
20	Силікон	л	6	
21	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	11,5	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,029095	
23	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,3	
24	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,17663	

1	2	3	4	5
25	Дюбель	100шт	1,2	
26	Саморіз	100шт	1,2	
27	Силікон	л	6	
	Розділ. Пожежні драбини			
28	Розбирання металевих пожежних драбин	100м	0,12	
29	Виготовлення пожежних драбин	т	0,36476	
30	Сталь штабова	т	0,0458768	
31	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,1028836	
32	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,198856	
33	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,390292	
34	Установлення готових пожежних драбин	т	0,36476	
35	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00038	
36	Фарбування олійною фарбою пожежних драбин з очищенням поверхні металевією щіткою	т	0,36476	
37	Емаль	т	0,00430417	
	Розділ. Повітроводи			
38	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	15,7	
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,039721	
40	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,036	
41	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	103,6	
42	Коліно 120х250 90*, L=2,0 м	шт	28	
43	Улаштування покриття поверхні ізоляції фольгоізолем, ізоляція плоских поверхонь	10 м2	14,504	
44	Фольгоізол	1000м2	0,159544	
45	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	14	
46	Дефлектори, діаметр патрубку 280 мм	шт	14	
47	Навантаження сміття вручну	1 т	47,323	
48	Перевезення сміття до 5 км	т	47,323	