

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,211408
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0724
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,1448
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,21316
6	Вікна металопластикові	м2	21,316
7	Піна мотажна	л	4,58294
8	Анкер	шт	58
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,09
10	Піна мотажна	л	1,2492
11	Дощки підвіконні, ширина 500 мм металопластикові	м	9,18
12	Установлення віконних зливів	100м	0,09
13	Саморіз	100шт	1
14	Злив 200 мм	м	9,333
15	Обшивання віконних укосів гіпсокартонними листами	100 м2	0,1465
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1465
17	Шпаклівка ізогіпс	кг	13,185
18	Шпаклівка сатенгіпс	кг	13,185
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1465
20	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	1,234
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,51
22	Розбирання дощатих покриттів трибуни	100м2	0,25
23	Розбирання лаг з дощок і брусків трибуни	100м2	0,25
24	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,234
25	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,234
26	Улаштування порогів	100м	0,028
27	Улаштування з'єднувальної планки до лінолеуму	100м	0,164
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,51
29	Знімання дверних полотен	100 м2	0,067
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,067
32	Дверні блоки металопластикові	м2	6,7
33	Піна мотажна	л	0,89311
34	Доводчик	шт	2
35	Анкер	шт	24
36	Обшивання дверних укосів гіпсокартонними листами	100 м2	0,06
37	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,06
38	Шпаклівка ізогіпс	кг	5,4
39	Шпаклівка сатенгіпс	кг	5,4
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	100м2	0,06

	конструкціях, підготовлених під фарбування		
41	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2
42	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	2,047
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,047
44	Шпаклівка ізогіпс	кг	245,64
45	Шпаклівка сатенгіпс	кг	125,64
46	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	51,175
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,047
48	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,12
49	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	1,234
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,234
51	Шпаклівка ізогіпс	кг	148,08
52	Шпаклівка сатенгіпс	кг	148,08
53	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	30,85
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,234
55	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивання дверного прорізу)	100м2	0,0486
56	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	10,206
57	Профіль CD	м	11,6
58	Профіль UD	м	4
59	Підвіс CD	шт	20
60	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	2
61	Дюбель ударний 8x60мм	100шт	0,12
62	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,002928
63	Стрічка армувальна	м	10,4
64	З'єднання CD	шт	10
65	Фарбування металевих елементів світильників	100м2	0,013
66	Демонтаж схованої електропроводки	100м	2
67	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1
68	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01
69	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1 клав.	шт	1
70	Підрозетник	шт	1
71	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02
72	Підрозетник	шт	4
73	Рамка до вимикачів	шт	1
74	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2 клав.	шт	2
75	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04
76	Підрозетник	шт	4
77	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	4
78	Коробка розподільна	шт	20
79	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,2
80	Провід ШВВП 3x2,5	1000м	0,1
81	Провід ШВВП 3x1,5	1000м	0,12
82	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	100м	0,3
83	Кабель ВВГ 4x10	1000м	0,03

84	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08
85	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,08
86	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04
87	Світильник LED	шт	2
88	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	12
89	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12
90	Демонтаж радіаторів	100шт	0,06
91	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,185
92	Ніпель для радіаторів	шт	12
93	Комплект алюмінієвий діам. 15 мм	шт	5
94	Комплект алюмінієвий діам. 20 мм	шт	1
95	Радіатор біметалевий	секц.	90
96	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 20 мм	1 шт	2
97	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2
98	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,125
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,125
100	МРВ діам. 32 мм	шт	2
101	Перехіді з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	2
102	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12
103	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
104	Труба композит 32 мм	м	12
105	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,126
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,126
107	Труба композит 25 мм	м	12
108	МРВ діам. 25 мм	шт	2
109	МРН діам. 25 мм	шт	4
110	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,085
111	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,085
112	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20
113	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16
114	Труба композит 20 мм	м	8
115	Демонтаж стільців	комплект	120
116	Монтаж стільців	комплект	120
117	Монтаж стола для проведення засідань	комплект	1
118	Монтаж трибуни для доповідача	комплект	1
119	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1
120	Короб пластиковий	10м	1

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,0408
2	Сталь кутова	т	0,0408
3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	0,400864
4	Прокат круглий та періодичного профілю, клас Ат-V, діаметр 20 мм	т	0,3822
5	Пристрій натяжний	комплект	12
6	Кріпильні анкери д.20	шт	8
7	Гайки шестигранні, діаметр різьби 20-22 мм	т	0,000504
8	Очищення поверхонь щітками	м2	10,8
9	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,216
10	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837	100м2	0,216

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Конференц-стіл (40 осіб)	шт	1
2	Стіл для президії (3 особи)	шт	1
3	Стільці K66 (900*600)	шт	120
4	Крісло для президії	шт	3