

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Вікна				
1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(грати віконні)	1т	0,35	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,14	
3	Знімання засклених віконних рам	100 м2	3,372	
4	Демонтаж заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м	100м2	0,14	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,66	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,839	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,528	
8	Блоки віконні металопластикові (в комплекті)	м2	52,8	
9	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,4	
10	Силікон	л	8	
11	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	267	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,282	
13	Блоки віконні металопластикові (в комплекті)	м2	28,2	
14	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	11,1	
15	Силікон	л	3	
16	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	110	
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,702	
18	Блоки віконні металопластикові (в комплекті)	м2	270,2	
19	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	77,5	
20	Силікон	л	26	
21	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	751	
22	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,66	
23	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	12,2	
24	Установлення віконних зливів	100м	1,839	
25	Шурупи самонарізні	шт	649	
26	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,054	
Розділ. Двері				
27	Знімання наличників	100 м	1,4926	
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	
29	Демонтаж вітража	100 м2	0,115255	
30	Знімання дверних полотен	100 м2	0,462655	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (вітраж)	100м2	0,115255	
32	Вітраж ПВХ 2590-4450	м2	11,5255	
33	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	
34	Дюбель-шурупи 150 мм	шт	31	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1469	
36	Дверні блоки з металлопластику	м2	14,69	
37	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,6	
38	Дюбель-шурупи 150 мм	шт	39	
39	Установлення металевих дверних коробок із навешуванням дверних полотен	100м2	0,2203	
40	Блоки дверні металеві	м2	20,05	
Розділ. Укуси ВНУТРІШНІ				
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,7286	
42	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6721	
43	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,6721	

44	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,5762
45	Пароізоляція "СТИЗ-В"	м2	63,4
46	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,5762
47	Гідроізоляція "СТИЗ-А"	м2	63,4
48	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,7286
49	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	722
50	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	8,8
51	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм (вологостійкий)	м2	181,5
52	Профіль УД	м	575,6
53	Профіль СД	м	791,7
54	Дюбелі	шт	2555
55	Саморізи	шт	10804
56	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	3,2
57	Армувальна стрічка	10м	35,2
58	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	127
59	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,6721
60	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм (вологостійкий)	м2	70,57
61	Клей для гіпсокартона KnaufPerfix	кг	359
62	Грунтування стін	100м2	3,0728
63	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	49,5
64	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	3,0728
65	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (старт)	кг	553,1
66	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,0728
67	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (фініш)	кг	553,1
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,0728
69	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)	кг	193,6
70	Грунтування стін	100м2	0,3678
71	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,9
72	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,3678
73	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0162
74	Поліпшене фарбування емалевими фарбами стін по штукатурці НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)	100м2	0,3678
75	Грунтування стін	100м2	0,092
76	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,5
77	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,092
78	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,004
79	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,092
80	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (старт)	кг	16,6
81	Поліпшене фарбування емалевими фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,092
82	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(грати віконні)	1т	0,35
ЗОВНІШНІ			
83	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,3617
84	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0159
Розділ. Інші роботи			
85	Навантаження сміття вручну	1 т	28,485
86	Перевезення сміття до 5 км	т	28,485