

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Вікна				
1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	1т	0,06	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,455	
3	Демонтаж віконних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100шт	0,3	
4	Знімання закслених віконних рам (роздільні стулки)	100м2	1,4064	
5	Знімання дерев`яного обрамлення вікон	100м	1,853	
6	Знімання дерев`яних підвіконних дощок в кам`яних будівлях	100м2	0,273	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1188	
8	Блоки віконні металопластикові	м2	11,88	
9	Дюбель-шуруп 10х100 мм	шт	60	
10	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (0,75л)	балон	5,9	
11	Силікон	л	1,8	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5844	
13	Блоки віконні металопластикові	м2	58,44	
14	Дюбель-шуруп 10х100 мм	шт	227	
15	Силікон	л	6,9	
16	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (0,75л)	балон	22,9	
17	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,455	
18	Дощки підвіконні, пластикові	м	46,41	
19	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (0,75л)	балон	8,4	
20	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,455	
21	Віконні відливи	м	46,41	
22	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	0,455	
23	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (0,75л)	балон	8,4	
Розділ . Укоси ВНУТРІШНІ				
24	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,49301	
25	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному, марка М75	м3	2,46505	
26	Гіпсокартон Кнауф товщина 12,5 мм	м2	51,76605	
27	Профіль УД	м.п.	164,17	
28	Профіль СД	м.п.	225,8	
29	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	822	
30	Саморіз 3,5х25 мм	шт	2259	
31	Дюбелі	шт	729	
32	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	140,86	
33	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням арматурною стрічкою	100м	1,4086	
34	Грунтовка СТ-17	л	1,54946	
35	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	55,92142	
36	Склострічка	м	154,946	
37	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,49301	
38	Паробар`єр	м2	54,2311	
39	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,49301	
40	Гідробар`єр	м2	54,2311	
41	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»	100м2	0,49301	
42	Грунтовка СТ-17	л	7,1141343	
43	Шпаклівка ізогіпс	кг	88,7418	

44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2	100м2	0,49301
45	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	88,7418
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,49301
47	Фарба водоемульсійна	кг	31,05963
48	Шпаклівка Ізогіпс	Кг	2,46505
ЗОВНІШНІ			
49	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit». Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,35215
50	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	118,3224
51	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	1,232525
52	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	429,623
53	Склострічка	м	45,1
54	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	6
55	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	96,8
56	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	17,7
57	Дюбель фасадний пластмасовий	шт.	214
58	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ґрати на вікна)	1т	0,12
59	ґрати металеві	Т	0,12
60	Навантаження сміття вручну	1 т	5,198
61	Перевезення сміття до 5 км	т	5,198

1	2	3	4	5