

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Вікна			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,88	
2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	4,16008	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,45451	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,8446	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,228	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05198	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,9146	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,8446	
9	Установлення віконних зливів	100м	1,8446	
	Розділ. Укоси ВНУТРІШНІ			
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,1708	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,1708	
12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3903	
13	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,3903	
14	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,1708	
15	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1,6	
16	Грунтування стін	100м2	1,1708	
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,1708	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1708	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1708	
	НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)			
20	Грунтування стін	100м2	0,45451	
21	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,45451	
22	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,02	
	НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)			
23	Грунтування стін	100м2	0,1299	

24	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,1299
25	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0057
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1299
27	Поліпшене фарбування емалевими фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ЗОВНІШНІ	100м2	0,1299
28	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	1,1708
29	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0515
Розділ. Вимощення			
30	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,14505
31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,14505
32	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,4505
33	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	145,05
Розділ. Інші роботи			
34	Навантаження сміття вручну	1 т	53,115
35	Перевезення сміття до 5 км	т	53,115