

Перелік робіт

На капітальний ремонт ДМШ ім. А.П. Коломійця по вул.. Сорочинська 5 в м. Миргород

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів	100шт	0,51	
2	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	1,049	
3	Пакля	шт	8	
4	Уніпак	шт	6	
5	Кріплення радіаторів	шт	204	
6	Радіатор біметалевий	секц.	510	
7	Набір пробок діам. 20 мм	шт	16	
8	Набір пробок діам. 15 мм	шт	35	
9	Установлення кранів прохідних на сталевих радіаторах	100шт	1,03	
10	Кран американка діам. 25 мм	шт	32	
11	Кран американка діам. 20 мм	шт	70	
12	Кран кульовий діам. 15 мм г/г	шт	1	
13	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	3	
14	Різьба, діаметр 15 мм	шт	3	
15	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	
16	Різьба, діаметр 25 мм	шт	1	
17	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,82	
18	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,48	
19	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	
20	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,32	
21	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,32	
22	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	
23	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,82	
24	Кріплення 50 мм	шт	64	
25	Муфта діам. 50 мм	шт	17	
26	Трійник діам. 50x25	шт	3	
27	Трійник діам. 50x20	шт	18	
28	Трійник діам. 50x32	шт	1	

1	2	3	4	5
29	МРН діам. 50 мм	шт	1	
30	Труба композит 50 мм	м	82	
31	Перехід з поліетилену діам. 50/40 мм	шт	5	
32	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	
33	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,48	
34	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	
35	Саморіз дерево 55 мм	100шт	2,2	
36	Дюбель ударний 8 мм	100шт	2,2	
37	Кріплення 40 мм	шт	52	
38	Муфта діам. 40 мм	шт	12	
39	Перехід з поліетилену діам. 40/32 мм	шт	7	
40	Трійник діам. 40x25	шт	8	
41	Трійник діам. 40x20	шт	9	
42	Труба композит 40 мм	м	48	
43	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	
44	Кріплення 32 мм	шт	40	
45	Муфта 32 мм	шт	8	
46	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	
47	МРН діам. 32 мм	шт	1	
48	МРВ діам. 32 мм	шт	8	
49	Перехід з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	10	
50	Перехід з поліетилену діам. 32/20 мм	шт	11	
51	Трійник із поліпропілену 32x32	шт	6	
52	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	
53	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	
54	Трійник із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	
55	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	
56	Труба композит 32 мм	м	40	
57	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,44	
58	Перехід з поліетилену діам. 25/20 мм	шт	4	
59	Кріплення 25 мм	шт	42	
60	Муфта діам. 25 мм	шт	6	
61	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	34	
62	Трійник діам. 25x20	шт	4	
63	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	
64	Труба композит 25 мм	м	44	
65	МРВ діам. 25 мм	шт	4	
66	МРН діам. 25 мм	шт	12	
67	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	
68	Муфта діам. 20 мм	шт	12	
69	Кріплення 20 мм	шт	22	
70	МРВ діам. 20 мм	шт	34	
71	МРН діам. 20 мм	шт	3	
72	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	96	
73	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	
74	Труба композит 20 мм	м	40	
75	Знімання сифонів	шт	2	
76	Знімання змивного бачка	шт	2	
77	Знімання чаші генуя	шт	2	
78	Установлення чаш генуя	10к-т	0,2	
79	Бачки	комплект	2	
80	Сифони для чаші генуя	шт	2	

1	2	3	4	5
81	Чаша генуя	шт	2	
82	Установлення умивальників	10к-т	0,2	
83	Шланг г/г 0,5 м	шт.	2	
84	Умивальник Астра	комплект	2	
85	Сифони для умивальника	шт	2	
86	Кріплення умивальника	шт	2	
87	Змішувач	комплект	2	
88	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	
89	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	
90	Труби напірні з поліетилену 20 мм	м	4	
91	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	
92	Трійник діам.20 мм	шт	2	
93	Кріплення 20 мм	шт	4	
94	МРН діам. 20 мм	шт	2	
95	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,006	
96	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,043	
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,006	
98	Труби каналізаційні, діаметр 50 мм довж.0,3 м	шт	2	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,043	
100	Труба каналізаційна 110 мм - 1 м	шт.	3	
101	Труба каналізаційна 110 мм - 0,5 м	шт.	2	
102	Труба каналізаційна 110 мм - 0,3 м	шт.	1	
103	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	4	
104	Тапер124/100	шт	1	
105	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,68	
106	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	
107	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,54	
108	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	8,1	
109	Провід ШВВП 3х2,5	м	300	
110	Провід ШВВП 3х1,5	м	460	
111	Провід ШВВП 3х4	м	50	
112	Монтаж гофри для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1	
113	Гофра 25 мм	м	101	
114	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофру	100м	1	
115	Провід ШВВП 3х4	м	103	
116	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	
117	Короб 25*16	м	40,4	
118	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	
119	Провід ШВВП 3х1,5	м	41,2	
120	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,4	
121	Коробка розподільча	шт.	40	
122	Установлення розеток	100шт	0,39	
123	Розетка одинарна з заземленням	100шт	0,28	
124	Розетка двоїна з заземленням	100шт	0,11	
125	Гільза блочна	100шт	0,39	
126	Установлення вимикачів 1-клавішних	100шт	0,36	
127	Вимикач 1-клавішний	шт	36	
128	Гільза блочна	100шт	0,36	
129	Установлення вимикачів 2-клавішних	100шт	0,07	
130	Вимикач 2-клавішний	шт	7	

1	2	3	4	5
131	Гільза блочна	100шт	0,07	
132	Монтаж світильників	100шт	0,06	
133	Світильник НБУ скло Рондо 100	шт	6	
134	Монтаж світлодіодних світильників	100шт	0,5	
135	Світильник світлодіодний	шт	50	
136	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,5712	
137	Листи гіпсокартонні тип 1	м2	60	
138	Саморізи 9,5	шт.	1410	
139	Саморізи 25	шт.	1270	
140	Саморізи 35	шт.	527	
141	Профіль СД	м	232	
142	Шпаклювання укосів	100 м2	0,46788	
143	Шпаклівка ізогіпс	кг	56	
144	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування	100м2	0,46788	
145	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	100м2	1,9466	
146	З'єднання СД	шт	90	
147	Саморізи 9,5	шт.	4120	
148	Профіль СД	м	599	
149	Профіль УД	м	247	
150	Підвіс	шт	189	
151	П-образний профіль 125 мм	шт	16	
152	Стержень 500 мм	шт	189	
153	Саморізи 55	шт.	1110	
154	Дюбель 6x40	100шт	9,1	
155	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	1,9466	
156	Листи гіпсокартонні тип 2	м2	204,4	
157	Саморізи 25	шт.	4020	
158	Шпаклювання стелі	100м2	1,9466	
159	Шпаклівка ізогіпс	кг	350	
160	Шпаклівка сатенгіпс	кг	205	
161	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	100м2	1,04787	
162	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	100м2	1,7676	
163	Улаштування багетів	100м	2,9722	
164	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	100м2	1,149	
165	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 75	100м3	0,025278	
166	Обклеювання стін шпалерами	100м2	3,16619	
167	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,38845	
168	Коробка дверна	шт	37	
169	Гвинт 6x160	шт.	111	
170	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,28	
171	Петля дверна	шт	72	
172	Полотно дверне 550x2300	шт.	18	
173	Полотно дверне 600x2000	шт.	2	
174	Полотно дверне 800x2000 тип 1	шт.	6	
175	Полотно дверне 800x2000 тип 2	шт.	1	
176	Установлення і кріплення наличників	100м	1,69	
177	Наличник	м	189,3	
178	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,17	
179	Замок урізний	шт	17	
180	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,2372	
181	З'єднання	шт	71	
182	Заглушка	шт	74	
183	Кутик внутрішній	шт	102	
184	Кутик зовнішній	шт	79	

1	2	3	4	5
185	Улаштування покриття з лінолеуму	100м2	1,5022	
186	Улаштування покриття з ковроліну	100м2	0,195	
187	Улаштування порогів	100м	0,1205	
188	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	1,49892	
189	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,49892	
190	Розбирання простильних підлог	100м2	0,14787	
191	Розбирання дощатих основ щитового паркету	100м2	1,40305	
192	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та ковроліну	100м2	1,29992	
193	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,49892	
194	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,1142	
195	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00311976	
196	Улаштування настилу з дощок	100м2	1,49892	
197	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	1,49892	
198	Саморізи 45	шт.	4800	
199	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,0834	
200	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	2,76719	
201	Знімання наличників	100 м	0,49	
202	Знімання дверних полотен	100 м2	0,34605	
203	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,18	
204	Шпаклювання стін	100 м2	5,0147	
205	Шпаклівка ізогіпс	кг	686	
206	Шпаклівка сатенгіпс	кг	78	
207	Оздоблення стін МДФ	100 м2	1,9873	
208	Кутик для МДФ	м	235,12	
209	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,144025	
210	Віконний блок металопластиковий 1050х1750	шт.	7	
211	Віконний блок металопластиковий 1540х1000	шт.	1	
212	Піна монтажна	шт.	8	
213	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,058844	
214	Віконний блок металопластиковий 1400х1400	шт.	2	
215	Віконний блок металопластиковий 360х600	шт.	1	
216	Віконний блок металопластиковий 500х1400	шт.	1	
217	Віконний блок металопластиковий 500х1400	шт.	1	
218	Піна монтажна	шт.	4	
219	Дюбель 6х40	100шт	0,6	
220	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,006	
221	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001446	
222	Розбирання облицювання стін з пластику	100 м2	0,122	
223	Розбирання підшивки стелі з пластику	100 м2	0,038775	
224	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,001713	
225	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00040427	
226	Улаштування перемички	1 т	0,0104	
227	Кутик 75х75	м	1,5	
228	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100м2	0,45868	
229	Плитка керамічна тип 1	м2	46,3	
230	Клеюча суміш для плитки	кг	300	
231	Затирка	кг	8	
232	Улаштування монолітного порогу з армуванням	100м3	0,00195	
233	Арматура 6 мм	м	12	
234	Приготування важкого бетону з гравію, клас бетону В7,5	100 м3	0,001989	
235	Облицювання порогу тротуарною плиткою	100м2	0,0195	

1	2	3	4	5
236	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00042705	
237	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,335	
238	Розбирання бетонної підлоги	1 м3	3,35	
239	Відбивання штукатурки	100м2	0,314	
240	Очищення приміщень від сміття	100т	0,065	
241	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,335	
242	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,006834	
243	Рейка маячна	м	36	
244	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,172	
245	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0004816	
246	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,0118	
247	Саморізи 9,5	шт.	60	
248	Профіль СД	м	12	
249	Профіль УД	м	9	
250	Дюбель 6х60	100шт	0,3	
251	Листи гіпсокартонні тип 3	м2	1,2	
252	Саморізи 25	шт.	40	
253	Облицювання димоходу металопрофілем	100м2	0,121	
254	Металопрофіль	м2	14	
255	Саморіз покрівельний	шт.	150	
256	Улаштування каркасу димоходу	100 м2	0,207	
257	Саморізи 9,5	шт.	150	
258	Профіль СД	м	21	
259	Профіль УД	м	15	
260	Дюбель 6х60	100шт	1	
261	Засипання вручну траншей	100 м3	0,006	
262	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється	100 м2	0,012	
263	Знімання дерев'яних підвіконних дощок	100 м2	0,1647	
264	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,325	
265	Дощки підвіконні 500 мм	м	32,5	
266	Демонтаж віконних коробок	100 шт	0,09	
267	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,1377	
268	Улаштування покриттів з керамічних плиток	100м2	0,207	
269	Плитка керамічна тип 2	м2	21,1	
270	Клеюча суміш для плитки	кг	125	
271	Затирка	кг	5	
272	Улаштування підвіконних відливів	100м	0,1122	
273	Відливи віконні 180 мм	м	11,22	
274	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,067	
275	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,131	
276	Заміна облицювання із сухої штукатурки стін	100м2	0,06	
277	Саморізи 25	шт.	210	
278	Улаштування перегородки на металевому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,2469	
279	Саморізи 55	шт.	50	
280	Профіль СД	м	48	
281	Профіль УД	м	18	
282	Саморізи 9,5	шт.	700	
283	Профіль UW	м	9	
284	Профіль CW	м	42	
285	Дюбель 6х40	100шт	1,6	
286	Листи гіпсокартонні тип 4	м2	40,5	
287	Саморізи 25	шт.	910	

1	2	3	4	5
288	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,0216	
289	Саморізи 9,5	шт.	100	
290	Профіль СД	м	15	
291	Профіль УД	м	15	
292	Саморізи 55	шт.	100	
293	Листи гіпсокартонні тип 5	м2	6	
294	Саморізи 25	шт.	100	
295	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	0,544	
296	Електроди	кг	4	
297	Фарбування сталевих тяж	100м2	0,2025	
298	Навішування відливів з готових елементів	100м	0,54	
299	Саморізи 9,5	шт.	150	
300	Металеві вироби	м	56	
301	Дюбель 6х60	100шт	1,5	
302	Демонтаж декоративних панелей	100м2	0,615	
303	Улаштування дерев'яних внутрішніх сходів у класі хорового співу	м2	18,72	
304	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином	100м2	0,51	
305	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,007701	
306	Облицювання стін акустичними звукопоглинаючими панелями	100м2	0,353	
307	Дюбель 6х60	100шт	3,5	
308	Панелі акустичні	м2	38	
309	Улаштування стелі з акустичних звукопоглинаючих панелей	100м2	0,195	
310	Панелі акустичні	м2	21	
311	Дюбель 6х60	100шт	2	
312	Навантаження сміття вручну	1 т	33,701	
313	Перевезення сміття до 7 км	т	33,701	