

**Перелік видів та об'ємів робіт.**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ. Вікна</b>			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,7068	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,77	
3	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,745132	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,28272	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4559	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03636	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0912	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1616	
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,7068	
10	Установлення віконних зливів	100м	0,7068	
	<b>Розділ. Укоси ЗОВНІШНІ</b>			
11	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,3375	
12	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3375	
13	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,3375	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,3375	
15	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,3375	
	<b>ВНУТРІШНІ</b>			
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3375	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3375	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,2531	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0844	
20	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,4219	
21	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0844	
22	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,0844	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3375	
24	Грунтування стін (укосів)	100м2	0,3375	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3375	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3375	
	<b>НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)</b>			
27	Грунтування стін	100м2	0,1414	
28	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,1414	
29	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0062	
	<b>НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)</b>			
30	Грунтування стін	100м2	0,0707	
31	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,0707	

32	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0031	
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0707	
34	Поліпшене фарбування емалевими фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0707	
35	Перевезення сміття до 5 км	т	10,742	