

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлога				
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	3.5778	
2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	3.5778	
3	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	38.5824	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	165.59	
5	Поребрик	м	166	
6	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0.0844	
7	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	3.5778	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-3.5778	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3.5778	
10	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	361.3578	
11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різь	86	
12	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 (після вивантаження ґрунту)	1000 м2	0.35778	
Розділ. Покрівля				
13	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	4.0708	
14	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	4.0708	
15	Заміна кроквяних ніг із дощок	100м	0.633	
16	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	4.0708	
17	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	4.0708	
18	Профнастил фарбований	м2	439.6464	
19	Улаштування карнизів чистих при дерев'яних стінах по кроквяних ногах	100м2	0.3652	
20	Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву	100м2	0.7304	
Розділ. Стіни				
21	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	3.2	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0.0032	
23	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0.22	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0.000638	
25	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2.35	
26	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0.005819	
27	Навантаження сміття вручну	1 т	16.127	
28	Перевезення сміття до 25 км	т	16.127	