

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ 1. Актова зала			
	Розділ. Покрівля			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	2,7008	
2	Демонтаж цементної стяжки	100м2	0,5	
3	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,125	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,125	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,125	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01275	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	2,7008	
8	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фартух]	т	0,02649375	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі(до вентканалів)	100 м	0,09	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000945	
11	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,09	
12	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фартух]	т	0,1375	
13	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,467	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0049035	
15	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,467	
16	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відлив]	т	0,0497	
17	Навішування водостічних відливів і ліжок з готових Елементів	100м	0,211	
18	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відлив]	т	0,2826	
19	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100м	0,6857	
20	Установлення флюгарок	вузол	5	
	Розділ. Тамбур актової зали			
	ДВЕРІ			
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
22	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	
23	Знімання наличників	100 м	0,452	
24	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,1056	
25	Навішування теслярських дверей на шпонках або в наконечник при числі стулок 2	100 м2	0,072	
26	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02	
27	Установлення і кріплення наличників	100м	0,452	
28	Просте фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,0672	
	СТЕЛЯ			
29	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,063	
30	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	
32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	
33	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,063	

	СТІНИ		
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3036
35	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(місцями)	100м2	0,3036
36	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3036
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3036
	Розділ. Актова зала		
	ДВЕРІ		
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
39	Знімання дверних полотен	100 м2	0,04704
40	Знімання наличників	100 м	0,2128
41	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,04704
42	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02
43	Установлення і кріплення наличників	100м	0,2128
44	Просте фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,09408
	УКОСИ		
45	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,25
46	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,25
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,25
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,25
	СТЕЛЯ		
49	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,8
50	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,28
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03
53	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,8
	СТІНИ		
54	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,5116
55	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(місцями)	100м2	2,5116
56	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,5116
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5116
58	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,08
	Розділ. Балетний клас		
	ДВЕРІ		
59	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
60	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02352
61	Знімання наличників	100 м	0,1064
62	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,02352
63	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01
64	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1064
65	Просте фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,02352
	Відділ 2. Спортивна зала		
	Розділ. Покрівля		
66	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,3978
67	Демонтаж цементної стяжки	100м2	3,24
68	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,13

69	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,13
70	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	3,13
71	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,3193
72	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	6,3978
73	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [фартух]	т	0,4946
74	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,68
75	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,01764
76	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	1,68
77	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями(повітропроводів і вентканалів)	1 м3	7,86
78	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0199
79	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (примикання)	100м2	0,5399
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,016521
81	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [кришки вентканалів]	т	0,0631
82	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(кришки вентканалів)	1т	0,0631
83	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [примикання між актовою та спортивною залами]	т	0,2355
84	Улаштування суцільних лат під оцинковане примикання	100м2	0,4
85	Улаштування покриття з листової сталі (примикання)	100м2	0,4
86	Установлення флюгарок	вузол	10
87	Прочищення вертикального димоходу з цегли	100м	1,4
88	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	15,7
89	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,039721
90	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,036
91	Улаштування покриття поверхні ізоляції фольгоізолем, ізоляція плоских поверхонь	10 м2	14,504
92	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	14
93	Навантаження сміття вручну	1 т	13,485
94	Перевезення сміття до 5 км	т	13,485

1.