

Перелік робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Підлоги			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,4226	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3691	
3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (другий шар)	100м2	1,3691	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,3691	
5	Розбирання простильних підлог	100м2	1,3691	
6	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,3691	
7	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	1,3691	
8	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,3691	
	ТИП 1			
9	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,3109	
10	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	1,3109	
11	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	1,3109	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,3109	
13	Лінолеум напівкомерційний	м2	133,7118	
	ТИП 2			
14	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,164	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0582	
16	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0582	
17	Пленка гидроизоляционная Strotex 110 PP	м2	6,5184	
18	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит полістирольних	100м2	0,0582	
19	Плита пенополистирольная XPS Экоплит 1180x580x40 мм	м2	11,8728	
20	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0582	
21	Пленка гидроизоляционная Strotex 110 PP	м2	6,5184	
22	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0582	
23	Сітка армована 100x100x3	м2	5,9364	
24	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,4074	
25	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,0582	
26	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	42,6024	
27	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,14654	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0582	
29	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,164	
30	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	30,264	
31	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,64228	
32	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	5,9364	

33	багатобарвні квадратні та прямокутні Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Розділ. Стеля	100м	1,4226
34	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,3691
35	Профіль до каркасу Т-обр	м	520,258
36	Профіль до каркасу пристінний	м	147,8628
37	Ресора "бабочка"	шт	109,528
38	Дріт з петлею	шт	109,528
39	Дріт з гаком	шт	109,528
40	Дюбель-цвях 6x60 мм	100шт	4,066227
41	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,2791
42	Плити 600x600 Розділ. Стіни	м2	134,3055
43	Улаштування прокладної пароізоляції	100м2	3,1087
44	Паробар'єр	м2	341,957
45	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	3,1087
46	Профіль UD	м	270,4569
47	Профіль CD	м	559,566
48	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	326,4135
49	Теплозвукоізоляція 50 мм	м2	320,1961
50	Стрічка "серпанка"	1000м	0,2673482
51	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	97,61318
52	Саморіз	шт	5284,79
53	Дюбелі	шт	954,3709
54	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0572
55	Профіль UW-75	м	4,7476
56	Профіль CW-75	м	13,7852
57	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	12,012
58	Стрічка "серпанка"	1000м	0,009724
59	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	3,4892
60	Саморіз	шт	248,0764
61	Дюбелі	шт	14,3
62	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	3,1659
63	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	79,1475
64	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	379,908
65	Обклеювання палерами тисненими та щільними	100м2	3,1659
66	Шпалери імпортні	100м2	3,640785
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1382
68	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	71,864
69	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,26046
70	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	13,9582
71	Опорядження стін панелями МДФ	100м2	1,197
72	Панелі МДФ	м2	125,685

Розділ. Вікна			
73	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,324
74	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	0,264
75	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,3852
76	Демонтаж ґрат на вікнах	1т	0,69336
77	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17
78	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0484
79	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0082
80	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1523
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1803
82	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0442
83	Блоки віконні металопластикові 0,75 м2К/Вт	м2	38,5
84	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	16
85	Анкер рамний	шт	168
86	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,22
87	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	4
88	Дощки підвіконні, пластикові	м	22,44
89	Установлення віконних зливів	100м	0,22
90	Відливи віконні 250 мм	м	22,814
91	Саморіз 35 з буром	шт	110
92	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	1
93	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,3516
94	Профіль UD	м	117,0828
95	Профіль CD	м	161,0328
96	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	36,918
97	Саморіз	шт	2197,5
98	Дюбелі	шт	421,92
99	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	86
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3516
101	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,79
102	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	42,192
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3516
104	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	42,192

105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,3516	
106	Утеплення фасадів пінопластом плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,1758	
107	Пінопласт ПСБ-С-25 50 мм	м2	18,8106	
108	Дюбель для термоізоляції з пластиковим стержнем Expert TE 10x160 мм	шт	106,7106	
109	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	210,96	
1	2	3	4	5
110	Скловітка армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм	м2	22,5024	
111	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,9886	
112	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,4	
113	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	8,82516	
114	Монтаж ґрат на вікна	1т	0,84744	
115	Ґрати (квадрат 14, вічко 150x150 мм)	т	0,8474	
Розділ. Двері				
116	Знімання дверних полотен	100 м2	0,25852	
117	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	
118	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	2	
119	Блоки дверні комплектні ламіновані	шт	2	
120	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	1	
121	Анкер рамний	шт	16	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2155	
123	Дверний блок металопластиковий	м2	21,55	
124	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	5	
125	Анкер рамний	шт	78	
Розділ. Покрівля				
126	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	0,32	
127	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,24	
128	Улаштування прокладної пароізоляції	100м2	0,113	
129	Паробар'єр	м2	12,43	
130	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,113	
131	Теплозвукоізоляція 50 мм	м2	11,639	
Розділ. Опалення				
132	Перегрупування секцій радіаторів	100секц.	1,36	
133	Крани повітряні конструкції Маєвського	шт	17	
134	Муфти (футорки) д. 32 мм	10шт	27,2	
135	Пробка радіаторна 32x3/4"	шт	68	
136	Прокладки з пароніту, діаметр 50 мм	1000шт	0,272	
137	Установлення, кранів прохідних на батареях,	100шт	0,34	

	діаметром до 25 мм		
138	Кран шаровий діаметр 20 мм з американкою	шт	34
139	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,24
140	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	4
141	Різьба коротка 40 мм	10шт	0,4
142	Крани муфтові , HLV 1 1/2 НВ	шт	2
143	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,24
144	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12
145	Муфта діам. 50 мм	шт	6
146	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	24
147	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	24
	Розділ. Сантехнічні роботи		
148	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
149	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01
150	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,1
151	Умивальник з тумбою та шафою	комплект	1
152	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
153	Унітази компакт	шт	1
	Розділ. Електромонтажні роботи		
154	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	8,1
155	Гофротруба ПВХ Копос 1416E D 320H 16 мм	1000м	0,81
156	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	8,1
157	Кабель ВВГ 3x1,5мм ²	1000м	0,32
158	Кабель силовий ВВГ 3x2,5мм ²	1000м	0,49
159	Коробка розподільча	шт	22
160	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,29
161	Світильник растровий діодний 600x600 мм	шт	29
162	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,08
163	Світильник точковий BLPZ	шт	4
164	Світильник НТП (таблетка)	шт	1
165	Світильник аварійного виходу	шт	3
166	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14
167	Вимикач заглиблений 1-кл для прихованої проводки	шт	14
168	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,75

169	Розетка штепсельна 1-на утопленого типу	шт	43
170	Розетка rj45	шт	16
171	Розетка rj11	шт	16
172	Рамка 86x86 на два модуля	шт	37
173	Коробка установочна під вимикачі та розетки	шт	89
174	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2
175	Щиток Borsan BR 815 18 модулів (ЩС)	шт	1
176	Щиток Borsan BR 805 9 модулів (ЩО)	шт	1
177	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08
178	Вимикач автоматичний 1р 16А	шт	5
179	Вимикач автоматичний 1р 25А	шт	2
180	Автомат 3-ф 25 А	шт	1
181	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06
182	Автомат диференційний E.Next s034001/25А	шт	5
183	Автомат 3-ф 40 А	шт	1
184	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	2,1
185	Кабель 4x2x24 FTP-0.50Cu	м	216,3
Розділ. Супутні роботи			
186	Навантаження сміття вручну	1 т	13,302
187	Перевезення сміття до 22 км	т	13,302