

## Перелік робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Вікна, двері			
1	Знімання зашклевених віконних рам	100 м2	0,430298	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,063	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,21	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,010088	
6	Вікно металопластикове 1040x970	шт.	1	
7	Дюбель 6x80 мм	шт	4	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,42021	
9	Дюбель 6x80 мм	шт	116	
10	Вікно металопластикове 1450x2070	шт.	14	
11	Піна монтажна 750 мл	шт.	12	
12	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,224	
13	Піна монтажна 750 мл	шт.	4	
14	Дощки підвіконні, ширина 400 мм металопластикові	м	22,8	
15	Установлення віконних зливів	100м	0,224	
16	Піна монтажна 750 мл	шт.	1	
17	Саморізи	100шт	1	
18	Злив 250 мм	м	23,2	
19	Утеплення віконних укосів	100 м2	0,27047	
20	Плити пінополістерольні 1180x580x30	м3	0,6	
21	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,5494	
22	Шпаклівка ізогіпс	кг	99	
23	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами	100м2	0,27047	
24	Знімання дверних полотен	100 м2	0,9018	
25	Демонтаж дверних коробок	100 шт	0,28	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,048	
27	Дюбель	шт	17	
28	Піна монтажна 750 мл	шт.	1	

1	2	3	4	5
29	Двері металопластикові 1000х2400	шт.	2	
30	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8538	
31	Дюбель	шт	227	
32	Піна монтажна 750 мл	шт.	15	
33	Двері металопластикові 1450х2400 тип 1	шт.	13	
34	Двері металопластикові 1450х2400 тип 2	шт.	5	
35	Утеплення віконних укосів	100 м2	0,32855	
36	Плити пінополістерольні 1180х580х30	м3	0,8	
37	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,32855	
38	Шпаклівка ізогіпс	кг	59	
39	Фарбування укосів водоемульсійними сумішами	100м2	0,32855	
40	Покриття лаками по пофарбованій поверхні заповнень дверних прорізів за два рази	100м2	0,0348	
41	Оббивання дверей листовою сталлю	100м2	0,0348	
42	Саморізи 19 мм	100шт	1	
43	Знімання дверних наборів урізних	100 шт	0,02	
44	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	
45	Замок урізний	шт	3	
46	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0266	
47	Коробка дверна тип 1	шт.	5	
48	Гвинт 152 мм	шт	12	
49	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02	
50	Петля дверна	шт	4	
51	Дверне полотно 600х2000	шт.	2	
52	Улаштування порогів	100м	0,012	
53	Установлення і кріплення наличників	100м	0,094	
54	Наличники	м	11	
55	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,041	
56	Коробка дверна тип 2	шт.	3	
57	Установлення дверних полотен зовнішніх	100 шт	0,01	
58	Полотно дверне 1000х2050	шт.	2	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0464	
60	Блок дверний металопластиковий ( 1600х2200, 1600х700, з'єднувач )	шт.	1	
61	Піна монтажна 750 мл	шт.	1	
	Розділ. Ремонтні роботи			
62	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,5192	
63	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	1,591	
64	Розбирання лаг	100м2	1,863	
65	Розбирання дощатих основ	100м2	1,863	
66	Розбирання покриттів підлог з паркету	100м2	1,863	
67	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,591	
68	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,591	
69	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,272	
70	Улаштування настилу з дощок	100м2	1,863	
71	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	1,863	
72	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,863	
73	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,392	
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,8095	
75	Кутик зовнішній	шт	64	
76	Кутик внутрішній	шт	78	

1	2	3	4	5
77	З'єднання	шт	40	
78	Заглушка	шт	32	
79	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,7131	
80	Саморізи	100шт	1,42	
81	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	100 м2	0,1956	
82	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	5,9072	
83	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм	м	216,84	
84	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	100м2	0,713	
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	6,70232	
86	Шпаклівка ізогіпс	кг	1131	
87	Шпаклівка сатенгіпс	кг	75	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	6,70232	
89	Шпаклівка ізогіпс	кг	804	
90	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	100м2	0,13614	
91	Плити теплоізоляційні товщ. 10 см	м2	14	
92	Стрічка армувальна	шт	1	
93	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	14,3	
94	Профіль CD	м	33	
95	Профіль UD	м	12	
96	Саморізи	100шт	5,07	
97	Саморіз 9,5мм	100шт	1	
98	Дюбель ударний 6х60мм	100шт	0,5	
99	Шпаклівка фунгенфюлер	т	0,0083	
100	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,904	
101	Профіль CD	м	1252	
102	Профіль UD	м	321	
103	Тяга підвісу	шт	203	
104	Тяга підвісу	шт	203	
105	Саморіз 9,5мм	100шт	50	
106	Дюбель ударний 6х60мм	100шт	6	
107	Продовжувач проф.	шт	200	
108	Продовжувач проф.	шт	80	
109	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,904	
110	Гіпсокартон 9,5 мм	м2	305	
111	Саморізи	100шт	60,98	
112	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	3,04	
113	Шпаклівка ізогіпс	кг	522	
114	Поліпшене фарбування стель водоемульсійними сумішами підготовлених під фарбування	100м2	3,04	
115	Улаштування багетів	100м	3,002	
116	Поліпшене фарбування стін водоемульсійними сумішами підготовлених під фарбування	100м2	0,8151	
117	Обклеювання шпалерами	100м2	5,9072	
118	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів	100м2	0,7131	
119	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,589	
120	Розбирання обшивки стін	100 м2	0,143	
121	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,23	
122	Ремонт заокруглень дерев'яного поручня	100м	0,02	
123	Ремонт прямої частини дерев'яного поручня	100м	0,24	

1	2	3	4	5
	Розділ. Електрика			
124	Демонтаж вимикачів, перемикачів, розеток	100шт	1,04	
125	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	
126	Вимикач одноклавішний	шт	1	
127	Підрозетник	шт	14	
128	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,06	
129	Підрозетник	шт	6	
130	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2 клав.	шт	6	
131	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,59	
132	Підрозетник	шт	59	
133	Розетка	шт	59	
134	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,7	
135	Коробка розподільна	шт	70	
136	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	8,5	
137	Провід ШВВП 3х2,5	1000м	0,25	
138	Провід ШВВП 3 х 1,5	1000м	0,6	
139	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,25	
140	Демонтаж щитка	100шт	0,01	
141	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
142	Щиток	шт	1	
143	Установлення перемикачів пакетних 100 А	100шт	0,01	
144	Вимикач автоматичний 100 А	шт	1	
145	Установлення перемикачів пакетних 2-х на струм до 25 А	100шт	0,38	
146	Вимикач автоматичний 25 А	шт	23	
147	Вимикач автоматичний 16 А	шт	15	
148	Монтаж світильників LED	100шт	0,25	
149	Світильник LED	шт	25	
	Розділ. Інженерні мережі			
150	Установлення кранів прохідних на сталевих радіаторах	100шт	0,78	
151	Кран радіаторний діам. 25 мм	шт	74	
152	Кран радіаторний діам. 20 мм	шт	4	
153	Демонтаж радіаторів	100шт	0,39	
154	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,802	
155	Радіатор біметалевий	секц.	390	
156	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	20	
157	Різьба, діаметр 25 мм	шт	20	
158	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,72	
159	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	
160	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	
161	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,72	
162	Кріплення 32 мм	шт	40	
163	Муфта 32 мм	шт	18	
164	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	
165	МРВ діам. 32 мм	шт	20	
166	Перехід з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	68	
167	Перехід лат. діам. 32/25 мм	шт	4	
168	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	
169	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18	
170	Труба композит 32 мм	м	72	

1	2	3	4	5
171	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	
172	Перехід лат. діам. 40/25 мм	шт	4	
173	Труба композит 25 мм	м	60	
174	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,01	
175	Труба композит 20 мм	м	1	
176	Навантаження сміття вручну	1 т	18,84	
177	Перевезення сміття до 7 км	т	18,84	