

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>БУДІВЛЯ ШКОЛИ. ТРИПОВЕРХОВИЙ КОРПУС В. Розділ. Цоколь</b>			
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,105	
2	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,02431	
3	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	100м2	2,21	
4	Цементне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	2,21	
	<b>Розділ. Вікна</b>			
5	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (вентиляційна решітка)	1т	0,1	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,3992	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,18	
8	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,692352	
9	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,164	
10	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (під вікнами)	100 м3	0,1011	
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0243	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04464	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,647712	
14	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,41	
15	Установлення віконних зливів	100м	0,41	
	<b>Розділ. Двері</b>			
16	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,1785	
	<b>Розділ. Укоси ЗОВНІШНІ</b>			
17	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0617	
18	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,0617	
19	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0617	
20	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,7383	
21	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,7383	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,7383	
23	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,7383	
	<b>ВНУТРІШНІ</b>			
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3084	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3084	
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3084	
27	Грунтування стін (укосів)	100м2	0,3084	
28	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3084	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	100м2	0,3084	

	конструкціях, підготовлених під фарбування НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)		
31	Грунтування стін	100м2	0,0798
32	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,0798
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)	100м3	0,0035
34	Грунтування стін	100м2	0,0798
35	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,0798
36	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0035
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0798
38	Поліпшене фарбування емалевими фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ. Фасад	100м2	0,0798
39	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,543
40	Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	5,167
41	Флюатування бетонних та обштукатурених стін кислотою кремнефтористоводородною	м2	516,7
42	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по цеглі та бетону з землі та риштувань Розділ. Ганки ГАНОК №2	100м2	5,167
43	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,227
44	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,377
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,754
46	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0041
47	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,377
48	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,377
49	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,377
50	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,227
51	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,227
52	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,0043
53	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0119	100м2	0,1
54	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ ГАНОК №3	100м2	0,2
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03
56	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,03
57	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,03
58	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,0006
59	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0119	100м2	0,03
60	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ ГАНОК №4	100м2	0,06
61	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,01

62	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	0,73
63	Демонтаж обрамлення бетонних східців (кутики сходинок)	м	6,45
64	Демонтаж підливання бетону товщиною шару 20 мм	100 м2	0,043
65	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати	100 м2	0,043
66	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,003
67	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,05468
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00354
69	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0043
70	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,0043
	Навіс ганку		
71	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,29809
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,29809
73	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,084
74	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	4
75	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,111
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,222
	Огорожа ганку		
77	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,075
78	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,075
79	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,169
80	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,338
	ГАНОК №5		
81	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,065
82	Розбирання монолітних бетонної площадки	1 м3	0,1
83	Ремонт бетонних східців	100шт	0,08
84	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,0025
85	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00354
86	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,024
87	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,049
88	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,024
89	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,065
90	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,065
91	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,0012
	Навіс ганку		
92	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,29249
93	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,29249
94	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,084
95	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	4
96	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,108
97	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,216
	Розділ. Покриття парапету		
98	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястр з рустами з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 40 мм	100м2	0,8544
99	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів,	100м3	0,0376

	склад 1:3		
100	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,8544
101	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1068
102	Заміна поясків, сандриків, відливів, карнизів шириною до 0,7 м з листової сталі	100м	0,712
	Розділ. Інші роботи		
103	Навантаження сміття вручну	1 т	17,59
104	Перевезення сміття до 5 км	т	17,59