

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	191	
2	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	191	
3	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	9,55	
4	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	9,55	
5	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	9,55	
6	Армування стяжки	т	0,4	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	191	
8	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з пінополістіролу екструдованого	м2	191	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	191	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	191	
11	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	31	
12	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	160	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	199	
14	Улаштування планки металевої	м	12,55	
	Стеля			
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	191	
16	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	191	
17	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	191	
18	Установлення вентиляційних ґрат	шт	3	
	Стіни			
19	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	625,9	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	110,5	
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	95	
22	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	2,9	
23	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	м2	220,9	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	220,9	
25	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	515,44	
	Вікна			
26	Знімання незасклених віконних рам	м2	46,165	
27	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	22	

28	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів,звисів тощо з листової сталі	м	60
29	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	18
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,955
31	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних ст. нах житлових і громадських будівель	м2	12
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,21
33	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	60
34	Установлення віконних зливів	м	60
	Двері		
35	Знімання дверних полотен	м2	28,155
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11
37	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	2
38	Установлення замків дверних урізних	шт	2
39	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку Д 21-13	блок	3
40	Установлення замків дверних урізних	шт	3
41	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	13,4
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	1,955
	Укоси		
43	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	41,72
44	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	м2	41,72
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	41,72
46	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	м2	39.33
47	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	39.33
	Електротехнічні роботи		
48	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	400
49	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	400
50	Установлення щитків	шт	1
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	18
52	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6
53	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12

54	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці Опелення	шт	18
55	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	14
56	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	21
57	Установлення клапанів запобіжних одно важільних діаметром до 25 мм	клапан	14
58	Установлення кранів повітряних	комплект	14
59	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	85
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм Інші роботи	м	85
61	Навантаження сміття вручну	т	16,143
62	Перевезення сміття до 10 км Покрівля	т	16,143
63	Заміна мауерлатів	м	30
64	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	70
65	Заміна лат [решетування] з прозорами із дощок товщиною до 40 мм	м2	100
66	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	м2	100
67	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4
68	Улаштування підшивки струганими дошками	м2	50
69	Поліпшене фарбування колером олійним підшиви по дереву Інші роботи	м2	50
70	Навантаження сміття вручну	т	6,609
71	Перевезення сміття до 10 км	т	6,609