

На Загальнобудівельні роботи

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Прорізи ДВЕРІ				
1	Знімання наличників	100 м	0,81	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
3	Знімання дверних полотен	100 м2	0,146	
4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	6	
ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ				
5	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,9576	
6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,68	
7	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,68	
ФРАМУГИ				
8	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,060375	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,060375	
ВІКНА				
10	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	1т	0,56	
11	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,364	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	
13	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1456	
14	Знімання засклених віконних рам (роздільні стулки)	100 м2	1,5288	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7644	
16	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,364	
17	Установлення вентиляційних ґрат в підвіконниках	100шт	0,28	
18	Установлення віконних зливів	100м	0,364	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	1т	0,56	
Розділ. Укоси ВНУТРІШНІ				
20	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,6435	
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,6435	
22	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,6435	
23	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,6435	
24	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,4826	
25	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1,5	
26	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1609	
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6435	
28	Грунтування стін	100м2	0,6435	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6435	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6435	
НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (горизонтальна поверхня)				
31	Грунтування стін	100м2	0,1638	
32	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині	100м2	0,1638	

	будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином		
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0072
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування НИЖНЯ ЧАСТИНА ВІКНА (вертикальна поверхня)	100м2	0,1638
35	Грунтування стін	100м2	0,308
36	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,308
37	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0136
38	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,308
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0022
40	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0068
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ЗОВНІШНІ	100м2	0,308
42	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,38
43	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0167
	Розділ. Перекриття		
44	Ремонт дерев'яних переkritтів із зміною нахату з дощок	100 м2	2,21
45	Заміна засипки переkritтя зі змащенням глиняним розчином	100 м2	2,21
46	Утеплення переkritтів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,3315
47	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	2,21
	Розділ. Стеля		
48	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,309
49	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,873
50	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,873
51	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,436
52	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,415
53	Облицювання каркасів стель пластиком	100м2	0,021
54	Встановлення багетів	100 п.м.	1,106
55	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,181
56	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,704
	Розділ. Стіни		
57	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,5923
58	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,394
59	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,023
60	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,3735
61	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,008
62	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,2393
63	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0157
64	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,049

65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2393
66	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,747
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,078
ТРИЩИНА			
68	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100м2	0,033
69	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар	100м2	0,033
70	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100 м	0,066
71	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,033
72	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0006171
73	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,033
Розділ. Підлоги			
74	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,262
75	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,429
76	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,2145
77	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,023
78	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,023
79	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,276
80	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,023
81	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,023
82	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,023
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,023
84	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,023
85	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0019
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,023
87	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,21
88	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,000588
89	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	100м2	0,42
90	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,42
91	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,42
92	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупях	100м	0,262
Розділ. Фасад ЦОКОЛЬ			
93	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,0574
94	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,418
95	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,9196
96	Грунтування простих фасадів з землі та рихтувань	100м2	0,418
97	Цементне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,418

СТІНИ		
98	Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань декоративним розчином, площа до 20 м2, товщина шару до 40 мм	100м2 3,338
99	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3 0,1469
100	Флюатування бетонних та обштукатурених стін кислотою кремнефтористоводородною	м2 333,8
101	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по цеглі та бетону з землі та риштувань	100м2 3,338
102	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни з прорізними рустами	100 м2 0,634
ТРИЩИНА		
103	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100м2 0,033
104	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар	100м2 0,033
105	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд	100 м 0,066
106	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2 0,033
107	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю пілястр прямих	100м2 0,033
108	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3 0,000627
Розділ. Вимощення		
109	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3 0,01722
110	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3 0,03444
111	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2 0,2358
112	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2 23,58
113	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2 0,2358
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2 0,2358
115	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3 0,0072
116	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2 0,2358
117	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м 15,72
Розділ. Водостічна система		
118	Демонтаж водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м 0,071
119	Демонтаж жолобів підвісних	100м 0,026
120	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м 0,071
121	Улаштування жолобів підвісних	100м 0,071
Розділ. Пандус		
122	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 0,04
123	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2 0,093
124	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3 2,5
125	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 5-10мм	100м3 0,0177
126	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т 0,07826
127	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2 0,0938
128	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2 0,0938
129	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3 0,012
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2 0,092

131	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,03	
132	Огорожа ганку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2092	
133	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,2092	
134	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,1434	
135	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/ Розділ. Інші роботи	100м2	0,2868	
136	Навантаження сміття вручну	1 т	82,167	
137	Перевезення сміття до 5 км	т	82,167	

Електромонтажні роботи

Об'єми робіт				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Силове електрообладнання і електроосвітлення			
1	Шафа [пульт] керування навісна (демонтаж)	шт	1	
2	Шафа [пульт] керування навісна (монтаж)	шт	1	
3	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,5	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,5	
5	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,3	
6	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,32	
9	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	
10	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	
11	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,1	
12	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,09	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,34	
	Розділ. Заземлення			
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,06	
17	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,12	
18	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	

Сантехнічні роботи

Об'єми робіт				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Водопостачання			
1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,085	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,085	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	

4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1
5	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01
6	Установлення змішувачів	10шт	0,1
7	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1
Розділ. Каналізація			
8	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	100м	0,015
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,04
10	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
11	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
12	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
Розділ. Інші роботи			
13	Навантаження сміття вручну	1 т	0,035
14	Перевезення сміття до 5 км	т	0,035