

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
	Розділ 1. Підготовчі роботи			
1.	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.)	га	1,12	
2.	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 к Вт (108 к.с.)	га	0,34	
3.	Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт (80 к.с.) у ґрунтах природного залягання	га	0,34	
4.	Викошування трави вручну при ширині міжрядь 1,5 м	га	1,12	
5.	Згрібання і збирання трави	га	1,12	
6.	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м ³	450	
7.	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт 80 к.с.), група ґрунтів 1	М ³	450	
	Розділ 2. Загальнобудівельні роботи			
8.	Розроблення ґрунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1(1-1,2)м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей із-під води при глибині води до 4 м/	М ³	3620	
9.	Влаштування й утримання щитів металевих під екскаватори з ковшем місткістю до 1,5 м ³	М ³	3620	
10.	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	М ³	3620	
11.	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), група ґрунтів 1	м3	3620	
12.	Розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними дизельними снарядами продуктивністю до 80 м ³ /год /при висоті підводного і надводного вибоїв, залежно від продуктивності 80 м ³ /год у межах 1,2-1,8 м/	М ³	1560	
13.	Допоміжні роботи при укладанні ґрунту в профільні споруди, відвал з влаштуванням обвалування і в штабель без естакадним способом плавучими землесосними снарядами продуктивністю 80 м ³ /год	М ³	1560	
14.	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 (1-1,2) м ³ , група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	М ³	720	
15.	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1080	
16.	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	М ³	720	
17.	Ремонт і утримання ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 1	М ³	720	
18.	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	М ²	1830	
19.	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	М ²	183	
20.	Улаштування фільтраційного екрана з геотекстилю	М ²	798	
21.	Укріплення укосів земляного полотна збірними бетонними блоками БКУ	М ²	798	
22.	Улаштування підстильного шару товщиною 20 см з щебеню насухо вручну	М ²	399	

Розділ 3. Вертикальне планування берегової зони				
23.	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	М ³	5600	
24.	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт 80 к.с.), група ґрунтів 1	М ³	5600	
25.	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) за один прохід	М ²	11200	
26.	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	М ²	11200	
27.	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	М ²	11200	