

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Земляні роботи				
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3462	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0504	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	
4	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,345	
Розділ. Влаштування фундаментів				
5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3	0,1909	
6	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,531	
7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,198	
Розділ. Влаштування огорожі				
8	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 4м	100м	1,26	
9	Стовп Дуос-Спорт	шт	52	
10	Секція огорожі L2,5	шт	104	
11	Кріплення Дуос	компл.	432	
12	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	
13	Хвіртка Дуос-Спорт	шт	1	
14	Кріплення Дуос	компл.	4	
Розділ. Улаштування покриття поля (площа 924м2)				
15	Ущільнення ґрунту гравієм	100м2	9,89	
16	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,5	
17	Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебневих шарів (I шар т.200 мм.)	м3	184,8	
18	Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебневих шарів(II шар т.100мм)	м3	92,4	
19	Улаштування основи зі гранвідсіву, при товщині шару 15 см	1000м2	0,924	
20	Улаштування основи зі гранвідсіву, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-15-1 (товщ. 5 см.)	1000м2	-0,924	
21	Влаштування покриття із штучного трав'яного покриття	100м2	9,24	
22	Синтетична трава Profoot One 40	м2	942,48	
23	3"єднувальна стрічка	м	200	
24	Клей двохкомпонентний	кг	145	
25	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної піщаної	м3	18,48	
26	Пісок кварцевий	т	20,328	
27	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної	м3	9,24	
28	Гумовий дрібняк	кг	3080	
29	Влаштування горизонтальної розмітки розмітною травою	100 м	1,6	
30	Розміточна трава	м2	16	
Розділ. Установка спортивного обладнання (футбольні ворота, стійки, спортивні снаряди, драбини)				
31	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,00403	
32	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,011	
33	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00403	
34	Монтаж футбольних воріт	т	0,346	
35	Ворота футбольні	шт	2	
36	Сітка для футбольних воріт	шт	2	
Розділ. Покриття ФЕМ				

37	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню товщиною 15 см	1000м2	0,026	
38	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,046	
39	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,26	
40	Плитки бетонні тротуарні (ФЕМ)	м2	26	
41	Установлення бетонних бортових каменів	100 м	0,18	
42	Камені бортові	м	18	
	Розділ. Різні роботи			
43	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,0993	