

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Земляні роботи			
1	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,005	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають	100 м3	0,1056	
3	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0198	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,072	
	Розділ. Влаштування майданчика			
5	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,0314	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,157	
7	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	15,7	
8	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів- без укріплення бетоном	100м	0,117	
9	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	11,7	
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,026	
11	Укладання щебених основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом	1000м2	0,01814	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-40-6- до товщини 10 см	1000м2	0,01814	
13	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,186842	
14	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,2164	
15	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до товщини 3 см	100м2	-0,2164	
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	1,53644	
	Розділ. Влаштування пандуса			
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0144	
18	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,12	
19	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7- до товщини 22 см	100м2	0,12	
20	Укладання щебених основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом	1000м2	0,012	
21	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,12	
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5- до товщини 6 см	100м2	0,12	
23	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	1,716	
	Розділ. Фундамент			
24	Укладання фундаментних подушок ФП-1	100шт	0,14	
25	Фундаментні подушки ФП-1	шт	14	
26	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0273	
27	Виготовлення закладних деталей ЗД-1	т	0,0273	
28	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,00267	
29	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 150 мм,	т	0,02627	

	товщина 10 мм			
	Розділ. Металевий каркас			
30	Виготовлення сталевих рам РМ-1	т	0,18464	
31	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,06428	
32	Труби сталеві профільні 80х3	т	0,13144	
33	Виготовлення металевих рам РМ-2	т	0,15762	
34	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0685	
35	Труби сталеві профільні 80х3	т	0,09858	
36	Монтаж рам РМ-1 і РМ-2	1т	0,34226	
37	Антикорозійний захист розчином М150	100м2	0,0566	
38	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,34	
39	Виготовлення ригелів	т	0,1641	
40	Труби сталеві профільні 50х3	т	0,0498	
41	Сталь кутова гнута 50х50 мм	т	0,1241	
42	Монтаж ригелів	1т	0,1641	
43	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0119	100м2	0,24315	
44	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,24315	
45	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - другий шар	100м2	0,24315	
46	Огородження стін із сталевих профільованих листів	100м2	0,25	
47	Оцинкований металевий профіль НС 44-1000-0,7	м2	27	
48	Монтаж прогонів при висоті будівлі до 25 м	т	0,15093	
49	Труби сталеві профільні 50х3	т	0,15093	
50	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,252	
51	Оцинкований металевий профіль НС 44-1000-0,7	м2	27,216	
52	Кріплення	шт	200	
53	Виготовлення воріт	т	0,20793	
54	Труби сталеві профільні 50х3	т	0,19964	
55	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 5 мм	т	0,0056	
56	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0088	
57	Сітка Рабиця покрита ПВХ з чарунками 25 мм	м2	12	
58	Виготовлення навісів	т	0,03492	
59	Стрижнева арматура А-I, діаметр 32 мм	100кг	0,141192	
60	Стрижнева арматура А-II, діаметр 50 мм	100кг	0,137376	
61	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00432	
62	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 5 мм	т	0,00483	
63	Виготовлення засувки	т	0,00213	
64	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,01431	
65	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4 мм	т	0,0002226	
66	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 5 мм	т	0,0006042	
67	Монтаж сталевих двостулкових воріт	1т	0,23877	
68	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0119	100м2	0,0828	
69	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0828	
70	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0828	