

	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Вестибюль.</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	29,3	
2	Знімання плиток лінкрусту із поверхні стелі	м2	53	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	52,3	
4	Демонтаж облицювання каркасів стін декоративним пластиком товщиною 2 мм	м2	10,1	
5	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2	10,1	
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,1	
7	Знімання наличників	м	8,57	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,6	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
	<u>Розділ 2. Підлога.</u>			
10	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	54	
11	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	54	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	29,3	
13	Установлення кутиків на пороги	м	2,24	
	<u>Розділ 3. Стеля.</u>			
14	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	53	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	53	
	<u>Розділ 4. Стіни.</u>			
16	Улаштування основи під шпакатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м2	7,9	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. (поверхня груби)	м2	7,9	
18	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	8,51	
19	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (1 шар)	м2	72,6	
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	72,6	
21	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (2 шар)	м2	72,6	
22	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	72,6	
23	Грунтування стін	м2	72,6	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	72,6	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	72,6	
26	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,7	
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,7	
28	Грунтування стін	м2	3,7	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	3,7	
	<u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>			
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,63	

<u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>		
33	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі <u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>	п. м. 3,5
34	Демонтаж вимикачів, розеток	шт 3
35	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт 8
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт 8
37	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м 30
38	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м 30
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м <sup>3</sup> 0,006
40	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт 2
41	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт 1
42	Навантаження сміття вручну	т 1,015
43	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-2 на Кабінет виставковий.</u>	т 1,015
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>		
44	Розбирання дерев'яних плінтусів	м 27
45	Демонтаж облицювання каркасів стель перфорованими плитами акустичними	м <sup>2</sup> 40,5
46	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	м <sup>2</sup> 40,5
47	Демонтаж облицювання каркасів стін перфорованими плитами акустичними	м <sup>2</sup> 90,8
48	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м <sup>2</sup> 90,8
49	Знімання наличників	м 5,85
50	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup> 4,275
51	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці <u>Розділ 2. Підлога.</u>	шт 1
52	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> 41
53	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> 41
54	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м 27
55	Установлення кутиків на пороги <u>Розділ 3. Стеля.</u>	м 1,5
56	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup> 40,5
57	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" <u>Розділ 4. Стіни.</u>	м <sup>2</sup> 40,5
58	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м <sup>2</sup> 10,2
59	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт. (поверхня груби)	м <sup>2</sup> 10,2
60	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зменшення дверного прорізу)	м <sup>2</sup> 0,83
61	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м 5,3
62	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (1 шар)	м <sup>2</sup> 80,6
63	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м <sup>2</sup> 80,6
64	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (2 шар)	м <sup>2</sup> 80,6

65	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	82,26
66	Грунтування стін	м2	82,26
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	82,26
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82,26
69	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,5
70	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,5
71	Грунтування стін	м2	2,5
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,5
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	2,5
	<u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>		
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,22
	<u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>		
75	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	7
	<u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>		
76	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6
77	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
78	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6
79	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
80	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
81	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30
82	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
83	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,006
84	Навантаження сміття вручну	т	0,133
85	Перевезення сміття до 5 км	т	0,133
	<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Актова Зала.</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>		
86	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	33,5
87	Знімання шпалер простих та поліпшених (стеля)	м2	65,3
88	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	29,3
89	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14
90	Демонтаж обшивання стін дошками обшивки	м2	14,7
91	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	8,7
92	Знімання наличників	м	5,65
93	Знімання дверних полотен	м2	3,99
94	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1
	<u>Розділ 2. Підлога.</u>		
95	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	65,3
96	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	65,3
97	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	33,5
98	Установлення кутиків на пороги	м	1,4
	<u>Розділ 3. Стеля.</u>		
99	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65,3
100	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	65,3
	<u>Розділ 4. Стіни.</u>		

101	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м2	14
102	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. (поверхня груби)	м2	14
103	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зменшення дверного прорізу)	м2	0,77
104	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	5,1
105	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (1 шар)	м2	44,8
106	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	44,8
107	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (2 шар)	м2	44,8
108	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	46,34
109	Грунтування стін	м2	46,34
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	46,34
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,34
112	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,5
113	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,5
114	Грунтування стін	м2	2,5
115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,5
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) <u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>	м2	2,5
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>	м2	3,22
118	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі <u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>	п. м.	8,8
119	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8
120	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8
122	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
123	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
124	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30
125	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
126	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,006
127	Навантаження сміття вручну	т	1,176
128	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-4 на Кабінет бухгалтерії.</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>	т	1,176
129	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,2
130	Знімання плиток лінкрусту із поверхні стелі	м2	19,8
131	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	55
132	Знімання наличників	м	4,3

133	Знімання дверних полотен	м2	2,3
134	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1
	<u>Розділ 2. Підлога.</u>		
135	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	20,1
136	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	20,1
137	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,2
138	Установлення кутиків на пороги	м	1
	<u>Розділ 3. Стеля.</u>		
139	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	19,8
140	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	19,8
	<u>Розділ 4. Стіни.</u>		
141	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м2	6,6
142	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. (поверхня груби)	м2	6,6
143	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (1 шар)	м2	48,5
144	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	48,5
145	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (2 шар)	м2	48,5
146	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	48,5
147	Грунтування стін	м2	48,5
148	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	48,5
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,5
150	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,8
151	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,8
152	Грунтування стін	м2	1,8
153	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,8
154	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	1,8
	<u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>		
155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,3
	<u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>		
156	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,4
	<u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>		
157	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
158	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
159	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
160	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
161	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
162	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	15
163	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	15
164	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,003
165	Навантаження сміття вручну	т	0,043
166	Перевезення сміття до 5 км	т	0,043

Локальний кошторис 2-1-5 на Кабінет директора.

Розділ 1. Демонтажні роботи.

167	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,7
168	Знімання плиток лінкрусту із поверхні стелі	м2	14,4
169	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	46,1
170	Знімання наличників	м	4,6
171	Знімання дверних полотен	м2	2,6
172	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1

Розділ 2. Підлога.

173	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	14,4
174	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14,4
175	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,7
176	Установлення кутиків на пороги	м	1

Розділ 3. Стеля.

177	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14,4
178	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14,4

Розділ 4. Стіни.

179	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м2	6,44
180	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. (поверхня груби)	м2	6,44
181	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	4,6
182	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (1 шар)	м2	41,8
183	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	41,8
184	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з півки поліетиленової (2 шар)	м2	41,8
185	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,8
186	Грунтування стін	м2	41,8
187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,8
188	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,8
189	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,1
190	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,1
191	Грунтування стін	м2	2,1
192	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,1
193	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	2,1

Розділ 5. Дверні прорізи.

194	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,6
-----	---	----	-----

Розділ 6. Віконні прорізи.

195	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	1,8
-----	--	-------	-----

Розділ 7. Електромонтажні роботи.

196	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2
197	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
198	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
199	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 2-клавішних	шт	1

200	Установлення штепельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2
201	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	15
202	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	15
203	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м <sup>3</sup>	0,003
204	Навантаження сміття вручну	т	0,148
205	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-6 на Кабінет народознавства.</u>	т	0,148
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>			
206	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23
207	Демонтаж облицювання каркасів стель перфорованими плитами акустичними	м <sup>2</sup>	31,8
208	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	м <sup>2</sup>	31,8
209	Демонтаж облицювання каркасів стін перфорованими плитами акустичними	м <sup>2</sup>	65
210	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м <sup>2</sup>	65
211	Знімання наличників	м	4,3
212	Знімання дверних полотен	м <sup>2</sup>	2,3
213	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1
<u>Розділ 2. Підлога.</u>			
214	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	31,8
215	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	31,8
216	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	23
217	Установлення кутиків на пороги	м	1
<u>Розділ 3. Стеля.</u>			
218	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м <sup>2</sup>	31,8
219	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м <sup>2</sup>	31,8
<u>Розділ 4. Стіни.</u>			
220	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м <sup>2</sup>	3,7
221	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт. (поверхня груби)	м <sup>2</sup>	3,7
222	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (1 шар)	м <sup>2</sup>	61,3
223	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м <sup>2</sup>	61,3
224	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (2 шар)	м <sup>2</sup>	61,3
225	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м <sup>2</sup>	61,3
226	Грунтування стін	м <sup>2</sup>	61,3
227	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м <sup>2</sup>	61,3
228	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м <sup>2</sup>	61,3
229	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м <sup>2</sup>	1,8
230	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м <sup>2</sup>	1,8
231	Грунтування стін	м <sup>2</sup>	1,8
232	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м <sup>2</sup>	1,8
233	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м <sup>2</sup>	1,8
<u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>			
234	Заповнення дверних прорізів готовими дверними	м <sup>2</sup>	2,3

	блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		
	<u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>		
235	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,4
	<u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>		
236	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
237	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
238	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3
239	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
240	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
241	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30
242	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
243	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,006
244	Навантаження сміття вручну	т	0,126
245	Перевезення сміття до 5 км	т	0,126
	<u>Локальний кошторис 2-1-7 на Методичний кабінет.</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>		
246	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19,3
247	Знімання плиток лінкрусту із поверхні стелі	м2	22,4
248	Знімання наличників	м	3,9
249	Знімання дверних полотен	м2	1,89
250	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1
	<u>Розділ 2. Підлога.</u>		
251	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	22,4
252	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	22,4
253	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,3
254	Установлення кутиків на пороги	м	0,9
	<u>Розділ 3. Стеля.</u>		
255	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	22,4
256	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	22,4
	<u>Розділ 4. Стіни.</u>		
257	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях (груба)	м2	6,9
258	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. (поверхня груби)	м2	6,9
259	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	3,9
260	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (1 шар)	м2	52
261	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	52
262	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь утеплювача стін з плівки поліетиленової (2 шар)	м2	52
263	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	52
264	Грунтування стін	м2	52
265	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52
266	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52
267	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,9
268	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,9



269	Грунтування стін	м2	1,9
270	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,9
271	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси) <u>Розділ 5. Дверні прорізи.</u>	м2	1,9
272	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 6. Віконні прорізи.</u>	м2	1,89
273	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі <u>Розділ 7. Електромонтажні роботи.</u>	п. м.	3,5
274	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
275	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
276	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3
277	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
278	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3
279	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30
280	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
281	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,006
282	Навантаження сміття вручну	т	0,141
283	Перевезення сміття до 5 км	т	0,141