

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,22	
2	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	4,41	
3	Демонтаж металевих дверей	м2	4,43	
	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
4	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	м3	42,084	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	20,48	
6	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,004	
7	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	18,6	
8	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	10,88	
9	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	34,12	
10	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,0708	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
11	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	5,05	
12	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	1,212	
13	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,37	
14	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,0814	
15	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	11,85	
16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,0948	
17	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	28	
18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,07	
19	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	5,52	
20	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	1,3248	
21	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,76	
22	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,0814	
23	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	33,33	
24	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 25	м3	0,76659	
25	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	10,77	
26	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,089391	
27	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	1,5	
28	Мурування димових цегляних труб (вентшахта)	м3	2,052	
29	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 25	м3	0,08208	
	<u>Розділ 4. Перекриття</u>			
30	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	м2	44,5	
31	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	44,5	

32	Укладання ходових дошок	м	166,67
33	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	44,5
34	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	0,908
35	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	183,81
36	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,748
<u>Розділ 5. Стропильна система</u>			
37	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,618
38	Улаштування карнизів	м2	5,6
39	Поліпшене фарбування стін колером олійним по дереву (карнизів)	м2	5,6
40	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	57,681
41	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	м2	143,1
42	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ДСА-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	143,1
43	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу ДСА-1 додавати до норми 13-74-1	м2	143,1
44	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	75
<u>Розділ 6. Покрівля</u>			
45	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	72,6
46	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	68
47	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі (елемент примикання до стіни, елемент примикання до стіни скатний, карнизна планка, вітрова планка, фартух, обрамлення вентшахти)	м2	37,73
48	Улаштування деформаційних швів	м	1,83
49	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (фронтонів)	м3	3,6
50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,864
51	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (карнизів)	м3	0,34
52	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,0816
<u>Розділ 7. Водостічна система</u>			
53	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,5
54	Улаштування жолобів підвісних	м	4
<u>Розділ 8. Драбини пожежні</u>			
55	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1806
56	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1806
57	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,845
58	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,845
<u>Розділ 9. Прорізи</u>			
59	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,124
60	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,75
61	Установлення віконних зливів	м	3,75
62	Установлення металевих дверей (від демонтажу)	м2	4,868
63	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу	м	6,7

	щілини 20 см2			
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,41	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,99	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,676	
	<b>Розділ 10. Внутрішнє опорядження</b>			
67	Ущільнення ґрунту гравієм	м2	42,07	
68	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42,07	
69	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	42,07	
70	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	42,07	
71	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	42,07	
72	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	42,07	
73	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	42,07	
74	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	42,07	
75	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	2,146	
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42,07	
77	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	м	50	
78	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	6	
79	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	68,8	
80	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	41,03	
81	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	34,05	
82	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м2	6,98	
83	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,05	
84	Ґрунтування поверхонь	м2	34,05	
85	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	34,05	
86	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,05	
87	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	68,8	
88	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	104,15	
89	Ґрунтування поверхонь	м2	104,15	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	104,15	
91	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	104,15	
92	Поліпшенене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	44,92	
93	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,840004	
94	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	44,92	
95	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	6,79	
96	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,79	
97	Ґрунтування поверхонь	м2	6,79	

98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,79
99	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,79
100	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	1,18
101	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,05192
102	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,18
<u>Розділ 11. Зовнішнє опорядження</u>			
103	Теплоізоляція фундаментів та цоколю виробами з пінопласту насухо	м3	0,9884
104	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	5,25
105	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,16275
106	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,25
107	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	43,4
108	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укуси, ширина до 300 мм	м2	6,4
109	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	148
110	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	4,59
111	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	148
<u>Розділ 12. Ганок</u>			
112	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	м3	3,7
113	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	7,2
114	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,45
115	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	7,22
116	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,9
117	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,0465
118	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,443
119	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,38
120	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1034
121	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1034
122	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,27
123	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,27
124	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	м2	6
125	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,1224
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,48
127	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на	м2	2,79

	розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		
128	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,34
129	Улаштування карнизів	м2	0,72
130	Підшивання стелі дошками обшивки	м2	7,6
131	Поліпшене фарбування стін колером олійним по дереву (карнизів і обшивки)	м2	8,32
132	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	м2	36,07
133	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ДСА-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	36,07
134	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу ДСА-1 додавати до норми 13-74-1	м2	36,07
135	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	3
136	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,5
137	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	7,22
138	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,56
139	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,56
140	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0384
141	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	256
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Водопровід і каналізація</u>		
	<u>Розділ 1. Водопостачання</u>		
142	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	9,79
143	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12,37
144	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1
145	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1
146	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2
147	Установлення піддонів душових чавунних глибоких (кабіна душова)	компл.	2
148	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	2
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>		
149	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2,81
150	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	4,01
151	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	8
152	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
153	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	2
154	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2
	<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Опалення і вентиляція</u>		
	<u>Розділ 1. Опалення</u>		
155	Установлення радіаторів сталених	кВт	7,349
156	Установлення кранів радіаторних і повітряних	комплект	21
157	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	2
158	Улаштування металевого обрамлення проходів	т	0,007668
159	Укладання сталених водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 40 мм (футляр)	м	1,06
160	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	-1,06

161	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	29,7
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35,81
163	Ізоляція трубопроводів діаметром 20, 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 20 мм	м	7,75
164	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	шт	2
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>		
165	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	2
	<u>Локальний кошторис 6-1-1 на Септик каналізаційний СК1</u>		
166	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	7,92
167	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	6,525
168	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	1,335
169	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,10947
170	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної(горловина)	м3	0,5
171	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,12
172	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,07
173	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,572
174	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	1
175	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-1
176	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	шт	2
177	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	шт	1
178	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	11,662
179	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	11,662
180	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю CR-65	м2	9,9852
181	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	5,4
182	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	1
183	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	9,1
	<u>Локальний кошторис 7-1-1 на Благоустрій прилеглої території</u>		
184	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	8
185	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	8
186	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	8
187	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	10
188	Установлення урни	шт	1