

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
	<u>Розділ 1. Монтаж вводно-облікового пристрою</u>	-	-	
	<u>Розділ 2. Монтаж лінії вуличного освітлення</u>			
1.	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	24	
2.	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ	шт.	24	
3.	Підвішування проводів (1 провід при 20 опорах на 1 км. лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	км	1,352	
4.	Установлення світильників з світлодіодними елементами (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	шт	36	
5.	Монтаж затискача анкерного ЗА-2-1 (при роботі на висоті понад 2 до 8 м.)	1шт	17	
6.	Монтаж затискача підвісного (при роботі на висоті понад 2 до 8 м.)	шт	27	
7.	Монтаж затискача проколюючого	шт	50	
8.	Монтаж конструкції металевої для світильника	шт	36	
9.	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	24	
	<u>Розділ 3. Матеріали</u>			
10.	Провід самонесучий AsXSn 2x25 мм2	1000 м	0,811	
11.	Провід самонесучий AsXSn 1x25 мм2	1000 м	0,541	
12.	Відгалужувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	50	
13.	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	72	
14.	Затискач анкерний (натяжний) ЗА-2-1	шт	17	
15.	Гак SOT 28.2	шт	38	
16.	Заземляючий провідник ЗП 2	шт	36	
17.	Пряжка (скріпка) CF 20	шт	76	
18.	Світильник вуличного освітлення НКУ-18-115-E27	шт	36	
19.	Кабель АВВГ 2x2,5 мм2	м	72	
20.	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків SOT 37	м	38	
21.	Конструкція металева для світильника КС-5	шт	36	
22.	Лампи ЛЕД-30	шт	36	
23.	Клемник	шт	36	
24.	Затискач проміжний (підвісний) РП-1500	шт	27	
25.	Стояки залізобетонні СВ 9.5-2	шт	24	