

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Розділ. Вікна		
1	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	2,7575
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,59
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,4485
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,506975
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,2745
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,483
7	Установлення віконних зливів	100м	1,4485
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,4485
	Розділ. Укуси		
	Зовнішні укуси		
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1м2	100м2	0,7195
10	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	0,7195
11	Улаштування обмазувальної гідроізоляції в один шар	100м2	0,0072
	Внутрішні укуси		
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1м2	100м2	1,07925
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм	100м2	0,217275
14	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,217275
15	Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар	100м2	0,2698
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,35975
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,7195
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,07925
19	Грунтування поверхні	100м2	1,07925
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,07925
	Розділ. Пандус		
22	Розбирання покриттів із бетонних плиток	100м2	0,0048
23	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.][каркас пандуса, перила пандуса]	т	1,84043
24	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,24954
25	Виготовлення настилу на пандус	т	1,0314
26	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	3,2462664
27	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	207,02
28	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	2,0702
29	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	4,1404
30	Навантаження сміття вручну	1 т	16,792
31	Перевезення сміття до 15 км	т	16,792