

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

"Капітальний ремонт будівлі Центру культури та дозвілля, що знаходиться за адресою: вул. Личанська, буд.60/23 в м. Миргород Полтавська область"

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,336	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,193	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1035	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,381	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2286	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,27	
7	Знімання закслених віконних рам	100 м2	1,6512	
8	Знімання наличників	100 м	1,715	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	
10	Знімання дверних полотен	100 м2	0,43955	
11	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,8192	
	Розділ. Прорізи ВІКНА			
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3966	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,429	
14	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	1,65	
15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,381	
16	Установлення віконних зливів	100м	0,381	
	ДВЕРІ			
17	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,6334	
18	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,45	
19	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,45	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4396	
	ВІТРАЖІ			
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3691	
	Розділ. Укоси ВНУТРІШНІ			
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,0132	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,0132	
24	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,0132	
25	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	1,0132	
26	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,6755	
27	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1,6	
28	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і	100м2	0,3377	

	гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї		
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,0132
30	Грунтування стін	100м2	1,0132
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0132
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0132
	Розділ. Стеля		
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,608
34	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	4,608
35	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	4,608
36	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	100 п.м.	3,1434
	Розділ. Перегородки		
37	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,6633
	Розділ. Стіни		
38	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0853
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,02013
40	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	9,6498
41	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	-9,6498
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	10,9792
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,9792
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,0044
45	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	100м2	3,9748
	Розділ. Підлога		
46	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	100м2	1,2045
47	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	3,944
48	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,7842
	СЦЕНА		
49	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,5125
50	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,5125
51	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,5125
52	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,5125
53	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм	100 м2	0,04
54	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати	100 м2	0,04
55	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,5125
56	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,00144
57	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,44
58	Улаштування покриття з ізоли на мастиці	100м2	0,306
59	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	100м2	0,306
60	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 (настил)	100м2	0,569
61	Улаштування покриттів з бруса (верхній настил)	100м2	0,479
62	Ремонт дощатого настилу	м2	6,25
63	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,105
64	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	100 м2	0,0788
65	Улаштування плінтусів дерев'яних (кутик накладний)	100м	0,0985
66	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,33

67	Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів без підшивання	м2	1,63
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00288
69	Антисептування водними сумішами дерев'яних конструкцій	100м2	0,569
Розділ. Пандус			
70	Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,05
71	Розбирання бетонного покриття площадки	1 м3	0,11
72	Розбирання цегляних сходинок	1 м3	0,11
73	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,0385
74	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,045
75	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,045
76	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01
77	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,6
78	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,05
79	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,03422
80	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02615
81	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,12
Навіс ганку			
82	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,05
83	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	2
Огорожа ганку			
84	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2369
85	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,2369
86	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,1136
87	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,2272
Розділ. Інші роботи			
88	Навантаження сміття вручну	1 т	17,71
89	Перевезення сміття до 5 км	т	17,71