

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлога				
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,35	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,434	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,434	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,06	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,067	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,067	
ТИП 1				
7	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,434	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,434	
9	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,038	
10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0309876	
11	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,434	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,434	
ТИП 2				
13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,067	
14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,067	
15	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,067	
16	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,06	
Розділ. Стіни				
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,8063	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,073	
19	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,2672	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,073	
21	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0387651	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6118	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4612	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,194	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,194	
26	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2672	
УКОСИ				
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1618	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,1618	
Розділ. Стеля				
ТИП 1				
29	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,461	
30	Антисептування водними сумішами стелі	100м2	0,434	
31	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,461	
32	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,461	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,461	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,461	
ТИП 2				
35	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,067	

36	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Розділ. Електромонтажні роботи	100м2	0,0634
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,13
38	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07
39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06
40	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,26
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,06
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Розділ. Вентиляція	100шт	0,07
43	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку (для вентиляторів)	100м	0,15
44	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,15
45	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,0816
46	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Розділ. Сантехнічні роботи	шт	1
47	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,37
48	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08
49	Демонтаж металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1
50	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03
51	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03
52	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,02
53	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,3
54	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3
55	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1
56	Установлення ванн ніжних та ручних	10к-т	0,1
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08
58	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,13
60	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0324
61	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,24
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06
63	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0302
64	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (бойлер на 300 л після демонтажу)	шт	1
65	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	6
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (після демонтажу)	100м	0,37
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм (після демонтажу) Розділ. Опалення	100м	0,08
68	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,06
69	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	8
70	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2

71	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,2
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03
73	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,18
74	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,0624
75	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,072
76	Установлення, кранів прохідних на батареях, діаметром до 25 мм	100шт	0,12
77	Установлення кранів повітряних Розділ. Двері	комплект	6
78	Знімання дверних полотен	100 м2	0,118
79	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07
80	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	2
81	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5
	Розділ. Обладнання		
82	Демонтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0, 2 т	шт	2
83	Демонтаж барабана сушильного для ганчір'я, торцеве завантаження 25 кг	шт	1
84	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	2
85	Монтаж барабана сушильного для ганчір'я, торцеве завантаження 25 кг	шт	1
86	Монтаж та складання шафи	шт	4
87	Монтаж та складання стола	шт	3
	Розділ. Супутні роботи		
88	Навантаження сміття вручну	1 т	18,449
89	Перевезення сміття до 7 км	т	18,449