

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської міської ради по вул. Гоголя, 64 в м. Миргороді

Умови виконання робіт експлуатована будівля

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6844	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м ²	0,8014	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м ²	0,192	
4	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м ³	0,96	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м ²	0,136	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	0,136	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м ²	2,426	
	Розділ. Підлоги ТИП 1			
8	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м ²	100м ²	0,8014	
9	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,8014	
10	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних ТИП 2	100м	0,68	
11	Грунтування бетонної підготовки	100м ²	0,192	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	100м ²	0,192	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м ³	0,0039168	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м ²	0,192	
15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м ²	0,192	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	100м ²	0,192	
	Розділ. Стеля			
17	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,9961	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м ²	0,9277	
	Розділ. Внутрішнє оздоблення			
19	Грунтування кладки стін	100м ²	0,136	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,136	
21	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0025432	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,136	
23	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	2,426	
24	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ceresit СТ 126"	100м2	2,426	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,426	
26	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	1,716	
27	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	100м2	0,71	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,71	
Розділ. Електромонтажні роботи				
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	
30	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,7	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,7	
32	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,19	
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,14	
Розділ. Санітарно-технічні роботи				
35	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	
36	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	
Розділ. Дверні прорізи				
37	Знімання дверних полотен	100 м2	0,126	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	
39	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	7	
40	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-14	1 блок	1	
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02772	
Розділ. Супутні роботи				
42	Навантаження сміття вручну		3,08	
43	Перевезення сміття до 5 км		3,08	

Склад

Перевірів



 Дупак В.В.
 посада, підпис, ініціали, прізвище
 Дупак В.В.
 посада, підпис, ініціали, прізвище