

Оголошення

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05 квітня 2016 р. № 218 «Про затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на об'єктах комунальної власності м. Миргорода шляхом конкурсного відбору» оголошується конкурс на визначення виконавця будівельних робіт на об'єкт: «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) ДНЗ №2 «Оленка» ясла-садок комбінованого типу по вул. Гоголя, 86 в м. Миргород Полтавської області».

1. Конкурс буде проведено 12.06.2018 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського голови Швайки Сергія Олексійовича (вул. Незалежності, 17, кабінет № 5).
2. Віконні та дверні блоки ДНЗ №2 «Оленка» потребують капітального ремонту.
Проектно-кошторисна документація виготовлена у березні 2018 року, проведено експертизу (позитивний експертний звіт від 26.03.2018 № 13/18П, згідно з яким загальна вартість капітального ремонту склала 1498,330 тис. грн.).
3. Кінцевий термін подання документів – 11.06.2018 р.
4. Перелік видів та об'ємів робіт.

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Розділ. Заміна віконних блоків				
1	Знімання закслених віконних рам	100 м2	2,5859	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,58	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,460704	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4311	
5	Блоки віконні металопластикові (Rq min=0,75 м2К/Вт)	м2	21,99	
6	Блоки віконні протипожежні глухі EI 30	м2	21,12	
7	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	11	
8	Монтажна піна професійна протипожежна 750 мл	балон	10	
9	Анкер рамний	шт	217	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,1548	
11	Блоки віконні металопластикові (Rq min=0,75 м2К/Вт)	м2	72,66	
12	Вітражі металопластикові (Rq min=0,75 м2К/Вт)	м2	139,36	
13	Блоки віконні протипожежні глухі EI 30	м2	3,46	
14	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	59	
15	Монтажна піна професійна протипожежна 750 мл	балон	2	
16	Анкер рамний	шт	599	
17	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,4397	
18	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	26	
19	Дошки підвіконні, пластикові	м	146,8494	
20	Установлення віконних зливів	100м	1,4397	
21	Відливи віконні 200 мм	м	149,29689	
22	Саморіз 35 з буром	шт	720	
23	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	9	
Розділ. Заміна дверних блоків				
24	Знімання дверних полотен	100 м2	0,191	
25	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,07	

26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,191
27	Дверний блок металопластиковий (Rq min=0,75 м2К/Вт)	м2	19,1
28	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	4
29	Анкер рамний	шт	69
Розділ. Укоси внутрішні			
30	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,2092
31	Профіль UD	м	402,6636
32	Профіль CD	м	553,8136
33	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	126,966
34	Саморіз	шт	7557,5
35	Дюбелі	шт	1451,04
36	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	391
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,2092
38	Гіпсова шпаклівка фінішна Кнауф Мульти-Фініш	кг	145,104
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2092
40	Гіпсова шпаклівка фінішна Кнауф Мульти-Фініш	кг	145,104
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,2092
Розділ. Укоси зовнішні			
42	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,5215
43	Ізоляція Фасад 50 мм 135 кг/м3	м2	36,505
44	Дюбель для термоізоляції з пластиковим стержнем Expert TE 10x160 мм	шт	316,5505
45	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	636,23
46	Скловітка армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм	м2	66,752
47	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	8,8655
48	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	208,6
49	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	26,1793
50	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,97
Розділ. Супутні роботи			
51	Навантаження сміття вручну	1 т	10,246
52	Перевезення сміття до 5 км	т	10,246
Розділ. Капітальний ремонт пандуса			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,165
2	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	4,3
3	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	3,05
4	Улаштування залізобетонних підпірних стін, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0928
5	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,158
6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	1,129
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,094656
8	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0305
9	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	6,2
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,1238
11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	3,3
12	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,0856
13	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,0856

14	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0021828
15	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	0,0856
16	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0856
17	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,0856
18	Виготовлення ґратчастих конструкцій [Перила]	т	0,1748
19	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	42,9922
20	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	21,321
21	Профільна труба 25*25	м.п	27,707
22	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,192
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,156355
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1563
Розділ. Благоустрій коло пандуса			
25	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	0,3024
26	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	5,4
27	Поребрик	м	5,5
28	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,002754
29	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,0252
30	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,0252
31	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	3,3
32	Планування площ вручним способом, група ґрунту 1 (після вивантаження ґрунту)	1000 м2	0,00504
Розділ. Супутні роботи			
33	Навантаження сміття вручну	1 т	10,076
34	Перевезення сміття до 5 км	т	10,076

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень 2018 р., закінчення – 2019 р.

6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:

- довідка про реєстрацію платників податків у м. Миргород;
- довідка про наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
- довідка про наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі);
- цінова пропозиція у вигляді договірної ціни та локального кошторису;
- термін виконання будівельних робіт згідно виділених коштів (сума фінансування даного об'єкту на 2018 рік складає 400 тис. грн.).

7. Вимоги до учасників конкурсу:

- наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород (підтверджується відповідною довідкою);
- наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
- наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі).

8. Замовник виконання будівельних робіт – дошкільний навчальний заклад №2 «Оленка» ясла-садок комбінованого типу.

9. Місцезнаходження комісії: вул. Незалежності, 17, кабінет № 5.

Тел.: голова конкурсної комісії – 5-25-60; секретар конкурсної комісії – 5-22-07.