

Оголошення

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05 квітня 2016 р. № 218 «Про затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на об'єктах комунальної власності м. Миргорода шляхом конкурсного відбору» оголошується конкурс на визначення виконавця будівельних робіт на об'єкт: «Капітальний ремонт частини будівлі Миргородської ЗОШ I-III ст. № 9 ім.І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області».

1. Конкурс буде проведено 12.06.2018 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського голови Швайки Сергія Олексійовича (вул. Незалежності, 17, кабінет № 5).
2. Санвузли та ганки Миргородської ЗОШ I-III ст. № 9 ім. І.А.Зубковського потребують капітального ремонту. Проектно-кошторисна документація виготовлена у грудні 2017 року, проведено експертизу (позитивний експертний звіт від 24.04.2018р. № 80/18П, згідно з яким загальна вартість капітального ремонту склала 1499,046 тис. грн.).
3. Кінцевий термін подання документів – 11.06.2018 р.
4. Перелік видів та об'ємів робіт.

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Санвузол 1-го поверху лівого крила</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	50,4	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,36	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,6	
5	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
6	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до20 м2	м2	14,6	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	87,6	
8	Розбирання цементних плінтусів	м	26	
9	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,15	
10	Знімання наличників	м	39,8	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
12	Знімання дверних полотен	м2	6,51	
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
14	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	8,3	
15	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,8	
16	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	8,4	
17	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,1	
18	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5	
19	Знімання пісуарів	шт	4	
20	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	

<u>Розділ 2. Двері</u>			
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,392
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
22	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14
23	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14
<u>Розділ 4. Стіни</u>			
24	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	75,76
25	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-75,76
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	75,76
<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
27	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	14,6
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	14,6
29	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,34
30	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	14,6
31	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	14,6
32	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	14,6
33	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14,6
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,6
<u>Розділ 6. Сантехнічні роботи</u>			
35	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
36	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,9
39	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16
42	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
43	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
44	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
48	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм(гільза)	м	0,3
49	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,3
50	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,7
51	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,7
52	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5
53	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	17
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
55	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
56	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5

<u>Розділ 7. Електроосвітлення</u>			
57	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
58	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
59	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
60	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
61	Навантаження сміття вручну	т	2,572
62	Перевезення сміття до 5 км	т	2,572
<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Санвузол 2-го поверху лівого крила</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
63	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14
64	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	50,4
65	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,36
66	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,6
67	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6
68	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	14,6
69	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	87,6
70	Розбирання цементних плінтусів	м	26
71	Знімання наличників	м	39,8
72	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
73	Знімання дверних полотен	м2	6,51
74	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
75	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	8,3
76	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,8
77	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	8,4
78	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,1
79	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5
80	Знімання пісуарів	шт	4
81	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3
<u>Розділ 2. Двері</u>			
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,594
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
83	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14
84	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
85	Збирання перегородок із панелей площею більше 5м2(санвузол)	м2	6,3
86	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	3,9
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
87	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	75,76
88	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-75,76
89	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	75,76
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			

90	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	м ²	14,6
91	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м ²	14,6
92	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м ³	0,74
93	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м ²	14,6
94	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	14,6
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	14,6
96	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
97	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
98	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м ³	0,6
99	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
100	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м ³	0,33
101	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м ³	0,078
102	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	3
103	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	м ²	3
104	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м ²	3
105	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м ³	0,28
106	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	1,8
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
107	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
108	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
109	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
110	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (гільза)	м	0,9
111	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9
113	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16
114	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
115	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
116	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
117	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
118	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
119	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
120	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (гільза)	м	0,3
121	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,3
122	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,7
123	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,7
124	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7
125	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15
126	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
127	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
128	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3
129	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			

130	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
131	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
132	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
133	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
134	Навантаження сміття вручну	т	2,454
135	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-3 на Санвузол 3-го поверху лівого крила</u>	т	2,454
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
136	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби	м2	14
137	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби	м2	50,4
138	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,36
139	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,6
140	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6
141	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	14,6
142	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	87,6
143	Розбирання цементних плінтусів	м	26
144	Знімання наличників	м	39,8
145	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
146	Знімання дверних полотен	м2	6,51
147	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
148	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	8,3
149	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,8
150	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	8,4
151	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,1
152	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5
153	Знімання пісуарів	шт	4
154	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3
<u>Розділ 2. Двері</u>			
155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,594
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
156	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14
157	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
158	Збирання перегородок із панелей площею більше 5 м2(санвузол)	м2	6,3
159	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2 (санвузол)	м2	3,9
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
160	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	75,76
161	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-75,76
162	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	75,76
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			

163	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	м ²	14,6
164	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м ²	14,6
165	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м ³	0,74
166	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м ²	14,6
167	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	14,6
168	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	14,6
169	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
170	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
171	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м ³	0,6
172	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	5,28
173	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м ³	0,33
174	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м ³	0,078
175	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	3
176	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	м ²	3
177	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м ²	3
178	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м ³	0,28
179	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	1,8
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
180	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
181	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
182	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
183	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (гільза)	м	0,9
184	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16
187	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
188	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
189	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
190	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
191	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
192	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
193	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (гільза)	м	0,3
194	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,3
195	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,7
196	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,7
197	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7
198	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	18
199	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
200	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
201	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	3
202	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3
203	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			

204	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
205	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
206	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
207	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
208	Навантаження сміття вручну	т	2,454
209	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-4 на Санвузол 1-го поверху правого крила (жіночий)</u>	т	2,454
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
210	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби	м2	8,3
211	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби	м2	48,46
212	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,18
213	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,7
214	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,7
215	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
216	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	52,2
217	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
218	Знімання наличників	м	39,2
219	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
220	Знімання дверних полотен	м2	5,88
221	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
222	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	7,9
223	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	3,5
224	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	6,9
225	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	3,6
226	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
227	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
<u>Розділ 2. Двері</u>			
228	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,006
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
229	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,3
230	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,3
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
231	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	3,07
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
232	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,64
233	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-74,64
234	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74,64
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
235	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
236	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	8,7
237	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,8
238	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції	м2	8,7

239	рулонними матеріалами на мастиці Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	8,7
240	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	8,7
241	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,7
242	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,7
243	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
244	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
245	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,22
246	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
247	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,24
248	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,057
249	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,46
250	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	1,46
251	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,46
252	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,13
253	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,44
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
254	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
255	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
256	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
257	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (гільза)	м	0,9
258	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
259	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
260	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10
261	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
262	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
263	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
264	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
265	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
266	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
267	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (гільза)	м	0,2
268	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,2
269	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,8
270	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,8
271	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2
272	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
273	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
274	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
275	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
276	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			
277	Прокладання проводів при схованій проводці в	м	20

278	порожнинах перекриттів і перегородок Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
279	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
280	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
281	Навантаження сміття вручну	т	2,112
282	Перевезення сміття до 5 км	т	2,112
<u>Локальний кошторис 2-1-5 на Санвузол 2-го поверху правого крила (жіночий)</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
283	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби	м2	8,3
284	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби	м2	48,46
285	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,18
286	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,7
287	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,7
288	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
289	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	52,2
290	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
291	Знімання наличників	м	39,2
292	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
293	Знімання дверних полотен	м2	5,88
294	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
295	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	7,9
296	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	3,5
297	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	6,9
298	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	3,6
299	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
300	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
<u>Розділ 2. Двері</u>			
301	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,006
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
302	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,3
303	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,3
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
304	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	3,07
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
305	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,64
306	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-74,64
307	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74,64
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
308	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
309	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	8,7
310	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,44

311	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8,7
312	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	8,7
313	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,7
314	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
315	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
316	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,22
317	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
318	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,24
319	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,057
320	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,46
321	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	1,46
322	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,46
323	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,13
324	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,44
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
325	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
326	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
327	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
328	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,9
329	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10
332	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
333	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
334	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
335	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
336	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
337	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
338	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм(гільза)	м	0,2
339	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,2
340	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,8
341	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,8
342	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2
343	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
344	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
345	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
346	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
347	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			
348	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
349	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій	шт	2

350	проводці, 1-клавішних Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
351	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
352	Навантаження сміття вручну	т	2,112
353	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-6 на Санвузол 3-го поверху правого крила (жіночий)</u>	т	2,112
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
354	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	8,3
355	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	48,46
356	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,18
357	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,7
358	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,7
359	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
360	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	52,2
361	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
362	Знімання наличників	м	39,2
363	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
364	Знімання дверних полотен	м2	5,88
365	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
366	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	7,9
367	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	3,5
368	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	6,9
369	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	3,6
370	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
371	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
<u>Розділ 2. Двері</u>			
372	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,006
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
373	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,3
374	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,3
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
375	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	3,07
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
376	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,64
377	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-74,64
378	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74,64
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
379	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,7
380	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	8,7
381	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,44
382	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8,7
383	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної	м2	8,7

384	гідроізоляції Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,7
385	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
386	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
387	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,22
388	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,2
389	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,24
390	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,057
391	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,46
392	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	1,46
393	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,46
394	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,13
395	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,44
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
396	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
397	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
398	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
399	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (гільза)	м	0,9
400	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,9
401	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
402	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10
403	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
404	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
405	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
406	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
407	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
408	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
409	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (гільза)	м	0,2
410	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,2
411	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,8
412	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,8
413	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2
414	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
415	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
416	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
417	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
418	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			
419	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
420	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
421	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1

422	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
423	Навантаження сміття вручну	т	2,112
424	Перевезення сміття до 5 км	т	2,112
<u>Локальний кошторис 2-1-7 на Санвузол 1-го поверху правого крила (чоловічий)</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
425	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	7,8
426	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	29,56
427	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,06
428	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,9
429	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,9
430	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
431	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	47,4
432	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
433	Знімання наличників	м	20
434	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
435	Знімання дверних полотен	м2	3,36
436	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
437	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	6,9
438	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,1
439	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	7,3
440	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,5
441	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
442	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
<u>Розділ 2. Двері</u>			
443	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,402
<u>Розділ 3. Стеля</u>			
444	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,8
445	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	7,8
<u>Розділ 4. Перегородки.</u>			
446	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	5,86
<u>Розділ 5. Стіни</u>			
447	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45,62
448	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-45,62
449	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,62
<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
450	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
451	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,9
452	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,73
453	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,9
454	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,9
455	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит	м2	7,9

	екструдованого пінополістиролу		
456	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,9
457	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,9
458	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
459	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
460	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,34
461	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
462	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,22
463	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,052
464	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,86
465	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	1,86
466	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,86
467	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,171
468	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,12
	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>		
469	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
470	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
471	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
472	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (гільза)	м	0,7
473	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,7
474	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
475	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9
476	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
477	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
478	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
479	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
480	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
481	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
482	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (гільза)	м	0,5
483	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,5
484	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,5
485	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,5
486	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5
487	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10
488	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
489	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
490	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1
491	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
	<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>		
492	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
493	Установлення вимикачів уопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
494	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які	шт	2

	встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт		
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>		
495	Навантаження сміття вручну	т	1,407
496	Перевезення сміття до 5 км	т	1,407
	<u>Локальний кошторис 2-1-8 на Санвузол 2-го поверху правого крила (чоловічий)</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
497	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	7,8
498	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	29,56
499	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,06
500	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,9
501	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,9
502	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
503	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	47,4
504	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
505	Знімання наличників	м	20
506	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
507	Знімання дверних полотен	м2	3,36
508	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
509	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	6,9
510	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,1
511	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	7,3
512	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,5
513	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
514	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
	<u>Розділ 2. Двері</u>		
515	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,402
	<u>Розділ 3. Стеля</u>		
516	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,8
517	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	7,8
	<u>Розділ 4. Перегородки.</u>		
518	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	5,86
	<u>Розділ 5. Стіни</u>		
519	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45,62
520	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-45,62
521	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,62
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>		
522	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
523	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,9
524	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,4
525	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9
526	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9
527	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,9

528	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
529	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
530	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,34
531	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
532	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,22
533	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка50	м3	0,052
534	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,86
535	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюдо 20 м2	м2	1,86
536	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,86
537	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,171
538	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,12
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
539	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
540	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
541	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
542	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,7
543	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром50 мм	м	-0,7
544	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм	м	5
545	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм	м	9
546	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
547	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
548	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
549	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
550	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
551	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
552	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм(гільза)	м	0,5
553	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром100 мм	м	-0,5
554	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,5
555	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром200 мм	м	-0,5
556	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5
557	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10
558	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
559	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
560	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1
561	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			
562	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
563	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
564	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			

565	Навантаження сміття вручну	т	1,407
566	Перевезення сміття до 5 км	т	1,407
	<u>Локальний кошторис 2-1-9 на Санвузол 3-го поверху правого крила (чоловічий)</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
567	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби	м2	7,8
568	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби	м2	29,56
569	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,06
570	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,9
571	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,9
572	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
573	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	47,4
574	Розбирання цементних плінтусів	м	23,5
575	Знімання наличників	м	20
576	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
577	Знімання дверних полотен	м2	3,36
578	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
579	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	6,9
580	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	9,1
581	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	7,3
582	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20мм	м	10,5
583	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
584	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
	<u>Розділ 2. Двері</u>		
585	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,402
	<u>Розділ 3. Стеля</u>		
586	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,8
587	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	7,8
	<u>Розділ 4. Перегородки.</u>		
588	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2(санвузол)	м2	5,86
	<u>Розділ 5. Стіни</u>		
589	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45,62
590	Ізоляція плоских поверхонь плитками мінераловатними	м2	-45,62
591	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,62
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>		
592	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,9
593	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,9
594	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,4
595	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9
596	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9
597	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,9
598	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
599	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
600	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,34
601	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	3,94
602	Мурування окремих кладок внутрішніх стін із цегли	м3	0,22
603	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,052
604	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,86

605	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	м ²	1,86
606	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м ²	1,86
607	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м ³	0,171
608	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	1,12
<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
609	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
610	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
611	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
612	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,7
613	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,7
614	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5
615	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9
616	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
617	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
618	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
619	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
620	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
621	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
622	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм(гільза)	м	0,5
623	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,5
624	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,5
625	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,5
626	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5
627	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10
628	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
629	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2
630	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1
631	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
<u>Розділ 8. Електроосвітлення</u>			
632	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20
633	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
634	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
635	Навантаження сміття вручну	т	1,407
636	Перевезення сміття до 5 км	т	1,407
<u>Локальний кошторис 2-2-1 на Ганки №1, №2, №3</u>			
<u>Розділ 1. Ганок №1</u>			
637	Демонтаж бетонних бокових стінок ганку	м ³	3
638	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м ³	0,8
639	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	2,6
640	Улаштування підстильного шару піщаного	м ³	2,16
641	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	0,65
642	Улаштування залізобетонних бокових стінок ганку	м ³	1,94
643	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м ³	2
644	Армування стяжки	т	0,07921

645	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	3,12
646	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	3,12
647	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,43
648	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (в т.ч.сходи)	м3	2,07
649	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	2,11
650	Виготовлення закладних деталей ЗД-1	т	0,01832
651	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	16
652	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ЗД-1)	т	0,01832
653	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,12
654	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	5,58
655	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,58
656	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,317
657	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,317
658	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	12,3
659	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	24,6
660	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0401
661	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0401
662	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	2,2
663	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	4,4
664	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,1
665	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	12
666	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3
667	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (елемент зеднання)	м	3
<u>Розділ 2. Ганок №2</u>			
668	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	13,7
669	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (труба д.50мм)	т	0,06
670	Демонтаж бетонних бокових стінок ганку	м3	3,7
671	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,3
672	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,9
673	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,68
674	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,86
675	Улаштування залізобетонних бокових стінок ганку	м3	2,6
676	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	2,7
677	Армування стяжки	т	0,11674
678	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	7,35
679	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,35
680	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	1,01
681	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (в т.ч.сходи)	м3	2,09
682	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	2,13
683	Виготовлення закладних деталей ЗД-1	т	0,01832
684	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	16
685	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ЗД-1)	т	0,01832
686	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,18
687	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	7,12

688	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,12
689	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4107
690	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4107
691	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	19,5
692	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	39
693	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,075
694	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075
695	Виготовлення закладних деталей ЗД-3	т	0,0084
696	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32
697	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	32
698	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ЗД-3)	т	0,0084
699	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	7,8
700	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	15,6
701	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13,7
702	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	24
703	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3,6
704	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (елемент зєднання)	м	3,6
705	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін ізцегли	м3	0,2
706	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка50	м3	0,048
<u>Розділ 3. Ганок №3</u>			
707	Демонтаж бетонних бокових стінок ганку	м3	11,6
708	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,8
709	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	20,5
710	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,16
711	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,3
712	Улаштування залізобетонних бокових стінок ганку	м3	3,27
713	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	3,3
714	Армування стяжки	т	0,61158
715	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	42,3
716	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	42,3
717	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	5,8
718	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (в т.ч.сходи)	м3	9,12
719	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	9,3
720	Виготовлення закладних деталей ЗД-2	т	0,0328
721	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	32
722	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ЗД-2)	т	0,0328
723	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	49,5
724	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	12,2
725	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,2
726	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,7525
727	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1,7525
728	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	72
729	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	144
730	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0579
731	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0579

732	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0813
733	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0813
734	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0148
735	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0148
736	Виготовлення закладних деталей ЗД-З	т	0,01575
737	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	60
738	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	60
739	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ЗД-З)	т	0,01575
740	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	11
741	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /ґратчастих поверхонь/	м2	22
742	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	55,7
743	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	72
744	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	12,65
745	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (елемент зєднання)	м	12,65
Розділ 4. Інші роботи			
746	Навантаження сміття вручну	т	8,745
747	Перевезення сміття до 5 км	т	8,745

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень 2018 р., закінчення – 2019 р.
6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:
 - довідка про реєстрацію платників податків у м. Миргород;
 - довідка про наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
 - довідка про наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі);
 - цінова пропозиція у вигляді договірної ціни та локального кошторису;
 - термін виконання будівельних робіт згідно виділених коштів (сума фінансування даного об'єкту на 2018 рік складає 686,114 тис. грн.).
7. Вимоги до учасників конкурсу:
 - наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород (підтверджується відповідною довідкою);
 - наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
 - наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі).
8. Замовник виконання будівельних робіт – Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 імені Івана Андрійовича Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області.
9. Місцезнаходження комісії: вул. Незалежності, 17, кабінет № 5.
Тел.: голова конкурсної комісії – 5-25-60; секретар конкурсної комісії – 5-22-07.