

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Коридор ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
	Стеля			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,0822	
	Стіни			
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,2	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,2	
	Підлога			
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1142	
5	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0822	
6	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0822	
7	Демонтаж підстильного шару піщаного	м3	1,233	
8	Демонтаж підстильного шару щебеневого	м3	1,233	
	Прорізи			
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	
10	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0357	
11	Знімання наличників	100 м	0,202	
	ОЗДОБЛЕННЯ КОРИДОРУ.			
	Стеля			
12	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,0822	
13	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,0822	
	Стіни			
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1465	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1465	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	100м2	0,1465	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,206	
	Підлога			
	Керамічна плитка Тип 1 (коридор)			
18	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,822	
19	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (підбетонка В7,5)	100м2	0,0822	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,0822	
21	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,0041922	
22	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,0822	
23	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0822	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,0822	
25	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0083844	
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0822	
	Прорізи			
27	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0357	
28	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02	
	Укоси			
29	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,045	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,045	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування	100м2	0,045	
	Розділ. Електромонтажні роботи			

32	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,25
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08
34	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02
35	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02
37	Монтаж накладного світлодіодного світильника	100шт	0,12
38	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,1
39	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02
40	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1
41	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1
	Розділ. Сходові клітки №1, №2 (пожежні) ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ в сходових клітках №1, №2 (вище відм. 0,000)		
42	Очищення вручну підлоги міжмаршевих площадок від олійної фарби (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,4
43	Розбирання цементних плінтусів (сходові клітки №1, №2)	100м	0,56
44	Очищення вручну верхньої поверхні сходових маршів у середині будівлі від олійної фарби (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,4
45	Очищення вручну торців та низу сходових маршів у середині будівлі від вапняної фарби (сходові клітки №1, №2)	100м2	1,04
46	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів (сходові клітки №1, №2)	100м	0,32
47	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	19,5
48	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби (з грибок)(сходові клітки №1, №2)	100м2	0,1
49	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (з грибок)(сходові клітки №1, №2)	100м2	3,333
50	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходові клітки №1, №2 стеля)	м2	11
51	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (сходові клітки №1, №2)	100 шт	0,04
52	Знімання зашкленених віконних рам (сходові клітки №1, №2)	100 м2	0,2242
53	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок (сходові клітки №1, №2)	100 м2	0,08
54	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (сходові клітки №1, №2)	100м	0,08
55	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (сходові клітки №1, №2)	100 шт	0,02
57	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0782
58	Знімання наличників (сходові клітки №1, №2) ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ в сходових клітках №1, №2 (нижче відм. 0,000)	100 м	0,252
59	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (з грибок)(сходові клітки №1, №2)	100м2	0,7
60	Розбирання бетонної підлоги (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,24
61	Демонтаж металевих сходів в сходовій клітці №1	т	0,32
62	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходові клітки №1, №2)	м2	11

63	Знімання дерев'яного люка (сходові клітки №2) ОЗДОБЛЕННЯ сходових кліток №1, №2 (вище відм. 0,000) СТЕЛЯ	100 м2	0,010556
64	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,326
65	Грунтування арматури ґрунт-шпаклівкою Ceresit CD 30 (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,326
66	Штукатурення цементно-цезитове по каменю та бетону (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,326
67	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,326
68	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (сходові клітки №1, №2)	100 м2	0,326
69	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,326
70	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,326
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по підготовлених під фарбування (сходові клітки №1, №2) СТІНИ	100м2	0,326
72	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3
73	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (сходові клітки №1, №2)	100м2	3
74	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,056
75	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (сходові клітки №1, №2)	100м2	3
76	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (сходові клітки №1, №2)	100м2	3
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по підготовлених під фарбування (сходові клітки №1, №2) ПІДЛОГА	100м2	3
78	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,32
79	Грунтування металевих елементів перил за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,195
80	Фарбування металевих поґрунтованих елементів перил емаллю ПФ-115 (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,39
81	Поліпшене фарбування верху сходових маршів колером олійним (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,4
82	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі. (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,156
83	Поліпшене фарбування білилом нижньої частини сходові маршів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування. (сходові клітки №1, №2) Цементно-полімерна Тип 1 (для міжмаршових площадок сходових кліток №1 та №2 вище відм.0,000)	100м2	0,884
84	Улаштування покриттів полівінілацетатно-цементобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,8
85	Поліпшене фарбування білилом поверхні підлоги по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПРОРІЗИ	100м2	0,4
86	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,014196
87	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00344
88	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2028
89	Установлення віконних зливів	100м	0,08

90	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,08
91	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен УКОСИ	100м2	0,1068
92	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1
93	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1
94	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,00187
95	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ сходових кліток №1, №2 (нижче відм. 0, 000) СТІНИ	100м2	0,1
98	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,04
99	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0009
100	Утеплення отворів біля труб опалення	м3	0,5
101	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею [сходи металеві Сх-1]	т	0,273
102	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень [сходи металеві Сх-1]	1т	0,273
103	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками [сходи металеві Сх-1]	м2	9,488
104	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 [сходи металеві Сх-1]	100м2	0,20488
105	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 [сходи металеві Сх-1]	100м2	0,40976
106	Фарбування емаллю ПФ-115 за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,3
107	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7
108	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7
109	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,01309
110	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,7
111	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7
112	Поліпшене фарбування білилом стін по підготовлених під фарбування ПІДЛОГА Бетонна Тип 2 (сходових кліток №1, №2 нижче відм.0, 000)	100м2	0,7
113	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (підбетонка)	100м2	0,24
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,24
115	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,01224
116	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,24
117	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,24
118	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,24
119	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею	100м2	0,24

120	понад 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,24
121	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 Розділ. Елементи козирка КЗ-1і	100м3	0,02448
122	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.][козирка КЗ-1]	т	0,11837
123	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками сходи металеві Сх-3 (існуючі)	м2	0,16
124	Монтаж металоконструкцій [козирка КЗ-1]	1т	0,11837
125	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,012
126	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками сходи металеві Сх-3 (існуючі)	м2	0,16
127	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0016
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Розділ. Приміщення кухні Роботи по демонтажу приміщень на відм. +3,300 в осях 3-4	100м2	0,0032
ПІДЛОГА			
129	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,355
130	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,7056
131	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1864
132	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,1864
133	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,22
СТІНИ			
134	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,78
135	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	100м2	0,0925
136	Очищення вручну стінок вантажного підйомника від олійної фарби	100м2	0,1
СТЕЛЯ			
137	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби Роботи по демонтажу приміщень на відм. 0,000 в осях 3-4	100м2	0,9
ПІДЛОГА			
138	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,3
139	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3
140	Демонтаж на кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	6
141	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,056
142	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,056
143	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,09
СТІНИ			
144	Розбирання цегляних перегородок в сан.вузлі	1 м3	0,48
145	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,13
146	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	100м2	0,1055
147	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,165
СТЕЛЯ			
148	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,3561
ПРОРІЗИ			
149	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
150	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,04256
151	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0225
152	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0225

153	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05
154	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0882
155	Знімання наличників	100 м	0,504
156	Демонтаж зварних ґрат на вікнах (1120xh1900) 2шт.	1т	0,18321
157	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01
158	Демонтаж унітазів зі змивними бачками ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДМ. +3,000 та 0,000) СТЕЛЯ	100к-т	0,01
159	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,1921
160	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1921
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	100м2	1,1921
162	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,056
163	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" СТІНИ	100м2	0,056
164	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,06516
165	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	-0,06516
166	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,052
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,81
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,81
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,81
170	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ПІДЛОГА Тип 1	100м2	0,465
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 2	100м2	0,088
172	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (підбетонка)	100м2	0,2994
173	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (підбетонка)	100м2	0,2994
174	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,015
175	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,2994
176	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу 50 мм.	100м2	0,2994
177	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,2994
178	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,2994
179	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,2994
180	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00093
181	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2994
182	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,2994
183	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,031
184	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм.	100м2	0,2994
185	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2994

Тип 3		
186	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (підбетонка)	100м2 0,056
187	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (підбетонка)	100м2 0,056
188	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3 0,003
189	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2 0,056
190	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу 50 мм.	100м2 0,056
191	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2 0,056
192	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2 0,056
193	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2 0,056
194	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3 0,00017
195	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2 0,056
196	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2 0,056
197	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3 0,006
198	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2 0,056
Тип 4		
199	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм.	100м2 0,804
200	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2 0,804
УКОСИ		
201	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2 0,198
202	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2 0,198
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування	100м2 0,198
ПРОРІЗИ		
204	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2 0,022
205	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2 0,044
206	Монтаж зварних ґрат (1120x1900) 2шт., вагою до 0,1 т	1т 0,18321
207	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2 0,04256
208	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2 0,1043
209	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт 0,05
210	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2 0,0189
Розділ. Пандус		
211	Розбирання металевої огорожі при вазі одного метра огорожі до 60 кг	100м 0,396
212	Розбирання монолітного бетонного пандусу	1 м3 1,58
213	Демонтаж підстильного шару щебеневого	м3 4,125
214	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3 0,00825
215	Розбирання бортових каменів	100м 0,06
Покриття Тип 1 Асфальто-бетонне.		
216	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2 0,16
217	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 1,6
218	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 1
219	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2 0,16
220	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або	100м2 0,16

	виключати до норми 18-42-1		
221	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,06
222	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00354
223	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000036
224	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,0746
225	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,44
226	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (підбетонка)	100м2	0,14
227	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,14
228	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,00714
229	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,14
230	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,14
231	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,14
232	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,01428
233	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03165
234	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,04
235	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,04
236	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,0012
	Огорожа ганку		
237	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,30792
238	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,30792
239	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1453
240	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2906
	Розділ. Опалення		
241	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,05
242	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 20 мм	100м	0,05
243	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,06
244	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05
	Розділ. Сходова клітка №3(кухня) ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (вище відм. 0,000)		
245	Розбирання покриттів підлоги міжмаршевих площадок з керамічних плиток	100м2	0,1
246	Розбирання бетонних плінтусів	100м	0,152
247	Очищення вручну верхньої поверхні сходових маршів у середині будівлі від олійної фарби	100м2	0,1
248	Очищення вручну торців та низу сходових маршів у середині будівлі від вапняної фарби	100м2	0,26
249	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,075
250	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5
251	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,34
252	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (з грибком)	100м2	0,803
253	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
254	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0418
255	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,022
256	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,022

257	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04
258	Знімання дверних полотен	100 м2	0,07875
259	Знімання наличників	100 м	0,411
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (нижче відм. 0,000)			
260	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (з грибок)	100м2	0,286
261	Зачистка пошкоджених ділянок залізобетонних монолітних конструкцій	100м2	0,1125
262	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,7
263	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,03
264	Очищення вручну металевих елементів перил від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,02
265	Знімання дерев'яного люка	100 м2	0,014125
266	Очищення приміщень від сміття	100т	0,015
ОЗДОБЛЕННЯ сходової клітки №3 (вище відм. 0,000)			
СТЕЛЯ			
267	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,158
268	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,158
269	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,158
270	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,158
271	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,158
272	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по підготовлених під фарбування	100м2	0,158
СТІНИ			
273	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,96
274	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,96
275	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,96
276	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по підготовлених під фарбування	100м2	0,96
ПІДЛОГА			
277	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,075
278	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м2	0,05
279	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м2	0,1
280	Поліпшене фарбування верху сходових маршів колером олійним (сходові клітки №1, №2)	100м2	0,1
281	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі.	100м2	0,039
282	Поліпшене фарбування білилом нижньої частини сходової маршів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.	100м2	0,221
Керамічна Тип 1 (для міжмаршових площадок сходової клітки №3 вище відм.0,000)			
283	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1
ПРОРІЗИ			
284	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0418
285	Установлення віконних зливів	100м	0,022
286	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,022
287	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,021

288	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01
289	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен УКОСИ	100м2	0,05496
290	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0875
291	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0875
292	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,00164
293	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0875
294	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0875
295	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ сходової клітки №3 (нижче відм. 0,000) СТІНИ	100м2	0,0875
296	Утеплення отворів біля труб теплопроводу	м3	0,5
297	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м2	0,1
298	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м2	0,2
299	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,286
300	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,286
301	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,00535
302	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,286
303	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,286
304	Поліпшене фарбування білилом стін по підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,286
305	Поліпшене фарбування верху сходових маршів колером Олійним	100м2	0,041
306	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі. Бетонна Тип 5 (сходова клітка №3 нижче відм.0,000)	100м2	0,11
307	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (підбетонка)	100м2	0,113
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,113
309	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00576
310	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,113
311	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,113
312	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,113
313	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00035
314	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,113
315	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,113
316	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 Розділ. Зовнішні сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м3	0,01153
317	Демонтаж сходів прямолінійних пожежних з огорожею	т	0,1895
318	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками сходи металеві Сх-3 (існуючі)	м2	8,6
319	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 сходи металеві Сх-3 (існуючі)	100м2	0,082

320	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 сходи металеві Сх-3 (існуючі) Розділ. Вентиляція Демонтаж.	100м2	0,164
321	Розбирання сталевих повітроводів, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм. (500х300)	м2	0,3
322	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1
323	Демонтаж зонтів	м2	0,175
324	Демонтаж кронштейнів під вентиляційне устаткування Монтаж.	100кг	0,065
325	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 3000х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1
326	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1
327	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2
328	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	0,2
329	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм. (Ду-100мм.) з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,007
330	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм. (Ду-200мм.) з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1367
331	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,137
332	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1032
333	Установлення витяжних зонтів над устаткуванням	м2	3
334	Установлення витяжних зонтів над устаткуванням	м2	4,5
335	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	3
336	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000003
337	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1
338	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0000182
339	Установлення ґрат регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	13
340	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
341	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000006
342	Кріплення в приміщенні. Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,072
343	Кріплення на фасаді. Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,386
344	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1
345	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1
346	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку Розділ. Водопостачання	100м	0,7
347	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,1
348	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб	100м	0,06

	сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм		
349	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06
350	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1
351	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм Розділ. Каналізація Демонтаж.	1 шт	1
352	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01
353	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01
354	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
355	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,05
356	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,07
357	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм Монтаж.	100м	0,025
358	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5
359	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,07
360	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,025
361	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	3
362	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
363	Установлення душових кабінок	10к-т	0,1
364	Установлення змішувачів	10шт	0,1
365	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1
366	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
367	Навантаження сміття вручну	1 т	37,111
368	Перевезення сміття до 15 км Придбання меблів	т	37,111
369	Шафа секційна 400х400х1600	шт	12
370	Дзеркало 600х1000	шт.	2