	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	
2	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1853	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,9517	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,839	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9085	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,703	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,9517	
8	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	18,15	
9	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0063	
	Розділ. Стеля			
10	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9517	
11	Безпіщане накриття поверхонь сель розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,9517	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,9517	
	Розділ. Стіни			
13	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0045	
14	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00155	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6498	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,9701	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,9701	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9701	
	Розділ. Підлога			
1	2	3	4	5
19	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18,14	
20	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9517	
21	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	9,517	
22	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,9517	
23	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,9517	
24	Нанесення клеючої суміші	100м2	0,9517	
25	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінопластирольних	100м2	0,9517	
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,9517	
27	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	0,9517	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9517	
29	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,1708	

	Розділ. Двері			
30	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,09729	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,049266	
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024072	
33	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	
34	Установлення пристроїв для самозачинення	100шт	0,01	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,0185	
	Вентиляційні короба			
36	Очищення металевих конструкцій від олійної фарби	м2	117	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	1,17	
38	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	1,17	
39	Демонтаж грат вентиляційних	грати	36	
40	Установлення грат вентиляційних	грати	36	
41	Навантаження сміття вручну	1 т	14,481	
42	Перевезення сміття до 10 км	т	14,481	
	Розділ. Обладнання			
1	Установлення змішувачів	10шт	0,8	
	Розділ. Водопровід В1, Т3			
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,42	
3	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,22	
	Розділ. Каналізація К1			
4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,14	
5	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	
6	Заміна сифонів	шт	10	
	Розділ. Демонтажні роботи			
7	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12	
8	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 15мм	100м	0,5	
9	Демонтаж мийок	100к-т	0,08	
10	Демонтаж змішувачів	100шт	0,09	
11	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	
12	Знімання трапів чавунних	шт	2	
13	Навантаження сміття вручну	1 т	0,071	
14	Перевезення сміття до 10 км	т	0,071	
	Розділ. Опалення			
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,01297	
2	Установлення арматури радіаторний	комплект	2	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,17	
4	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	
5	Тепловідбивна ізоляція за опалювальним приладом	100м2	0,0098	
1	Демонтаж плити електричної	шт	5	
2	Монтаж плити електричної	шт	6	
3	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,19 т	шт	1	
4	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	

5	Монтаж кип'ятильника	шт	2	
6	Монтаж шафи холодильника	шт	2	
7	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(огорожі декоративної)	1т	0,085	
9	Установлення столів, шаф під мийки, та ін.	100шт	0,19	
10	Демонтаж шафи жарочної електричної	шт	1	
11	Демонтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	
12	Демонтаж шафи холодильника	шт	1	
13	Демонтаж котла харчоварильного електричного	шт	2	
	Розділ. 1.1 Щити, бокси			
	ВРП			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
	ЩРн-48з-0,36 УХЛЗ			
2	Монтаж розподільного щита однорядного ЩРн48з-0 36 УХЛЗ	1 шафа	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	
	ЩРн-48з-0,36 УХЛЗ			
5	Монтаж розподільного щита однорядного ЩРн48з-0 36 УХЛЗ	1 шафа	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	
8	Монтаж щита на 4 модуля GD104N	1 шафа	1	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	
10	Монтаж щита на 4 модуля GD104N	1 шафа	4	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	
	Розділ. Електровстановлювальні вироби			
12	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	
13	Роз*єм силовий (стаціонарна розетка) 3P+N+PE Ступінь захисту IP44	100шт	0,03	
14	Роз*єм силовий (вилка) 3P+N+PE Ступінь захисту IP44	100шт	0,03	
	Розділ. Провода, кабелі			
15	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	3,68	
16	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,14	
	Розділ. Монтажні роботи			
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,11	
19	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,24	
	Розділ. Щити, бокси			
20	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
21	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	
	Розділ. Світильники			
22	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,22	
23	Монтаж світлодіодного евакуаційного освітлення з акумулятором	100шт	0,06	
24	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	
	Розділ. Лампи			

	Електроосвітлювальні прибори			
	Розділ. Електроосвітлювальні вироби			
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,09	
26	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	
	Розділ. Провода кабелі			
27	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,25	
	Розділ. Монтажні вироби			
28	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,64	
	Розділ. Демонтажні роботи			
29	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,25	
30	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	
31	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09	
32	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	
33	Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	
34	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	
35	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних	100шт	0,06	
36	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,4	
	Розділ. Система зрівнювання потенціалів			
37	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,32	
38	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,4	
39	Навантаження сміття вручну	1 т	0,246	
40	Перевезення сміття до 10 км	т	0,246	