

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	м	25	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» з ковшом місткістю 0,25 м3, група гр. 2 (0,4 x 1,0 x 1,0=0,4 м3x175 м.п.=70,0 м3)	м.3	70	
3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2м, глибиною до 2 м., група ґрунтів 2	м3	18	
4	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	6	
5	Монтаж кабелю до 35 кВ що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг до клемників (з підйомом до клемників по 2,5 мх2=5 м)	м	270	
6	Монтаж конструкції кабельної зварної (захист кабелю на з.б стояку)	т	0,018	
7	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр.	175	
8	Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель до світильників)	м	95	
9	Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель по з.б. стояку )	м	36	
10	Монтаж вимикача автоматичного (автомат), що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
11	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	шт	38	
12	Монтаж коробки із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм2, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	19	
13	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т (бетонування під опори V=0,4x0,4x1,0=0,160 м3x19шт=3,04 м3)	опора	19	
14	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	70	
15	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі (опора ПЛ-0,4 кВ)	шт	3	
16	Установлення анкерних закладних під стійку паркової опори	шт	19	
17	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами OS -1S-PMMA	шт.	19	
18	Монтаж заземлювача горизонтального у траншеї із сталі круглої, діаметр 12 мм	м	27	
19	Монтаж заземлювача вертикального з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	шт	9	