

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	Продавлювання без розробки ґрунту (прокол) на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	м	40	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група гр. 2 (0,4 x 1,0 x 1,0=0,4 м ³ x229 м.п.=91,6 м ³)	м.3	91,6	
3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2м, глибиною до 2 м., група ґрунтів 2	м ³	40	
4	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	26	
5	Монтаж кабелю до 35 кВ що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1м до 1 кг до клемників (з підйомом до клемників по 2,5 мх2=5 м)	м	344	
6	Монтаж конструкції кабельної зварної (захист кабелю на з.б стояку)	т	0,012	
7	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр.	229	
8	Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель до світильників)	м	115	
9	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	91,6	
9	Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1 кг (кабель по з.б. стояку)	м	24	
10	Монтаж вимикача автоматичного (автомат), що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
11	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	46	
12	Монтаж коробки із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	23	
13	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т (бетонування під опори V=0,4x0,4x1,0=0,160 м ³ x19шт=3,04 м ³)	опора	23	
14	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі (опора ПЛ-0,4 кВ)	шт	2	
15	Установлення анкерних закладних під стійку паркової опори	шт	23	
17	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами OS -1S-PMMA	шт.	9	
18	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами (СКУ 02-30-005 Park 30)	шт	14	
19	Монтаж заземлювача горизонтального у траншеї із сталі круглої, діаметр 12 мм	м	18	
20	Монтаж заземлювача вертикального з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	шт	6	