

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Демонтаж				
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,14	
2	Демонтаж бетонних плитних тротуарів	100 м2	0,198	
3	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	5,31	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,35	
5	Перевезення сміття до 5 км Розділ. Влаштування	т	235	
6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,2018	
7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3 100м3	0,3176 1,736	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2			
9	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2 100 м	8,68 6,484	
10	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм			
11	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3 1м різь	0,162 50	
12	Різання бортових каменів			
13	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,868	
14	Перевезення води спецтранспортом на відстань 5 км	т	70,1	
15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,664	
16	Демонтаж люка	шт	2	
17	Установлення люка	шт	2	
18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3	0,00016	
Розділ. Озеленення				
19	Очищення ділянки від сміття	100м2	1,726	
20	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2 100м2	1,726 1,726	
21	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну			
22	Перевезення води спецтранспортом на відстань 5 км	т	17,26	

||

|||