

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Розділ. Підлога			
1.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	1,511	
2.	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,689	
3.	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	100м2	0,689	
4.	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею до 10 м2	100м2	0,00704	
5.	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,982	
6.	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,529	
7.	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	1,511	
8.	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,837	
9.	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищ. старої фарби до10%	100м2	0,01	
	Розділ. Стіни			
10.	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,336	
11.	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,336	
12.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,336	
13.	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,2304	
	Розділ. Віконні прорізи			
14.	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	1,82	
	Розділ. Інші роботи			
15.	Навантаження сміття вручну	1 т	1,14	
16.	Перевезення сміття до 5 км	т	1,14	
17.	Меблі індивідуального виготовлення Стіл-шафа 700x1250x850(н);	шт.	1	
	Санітарно-технічні роботи			
	Розділ. Демонтажні роботи			
18.	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,24	
19.	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2,205	
	Розділ. Монтажні роботи			
20.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам.20 мм	100м	0,4	
21.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам.32 мм	100м	1,805	
22.	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,055	
23.	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	100м	0,009	
24.	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діам.50 мм	100м	-0,009	
25.	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт	0,2538	
26.	Установлення кранів повітряних	комплект	48	
27.	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,1	
28.	Шафа наземна індивідуального виготовлення(для існуючого теплового лічильника)	шт	1	
	Розділ. Інші роботи			
29.	Навантаження сміття вручну (сталеві труби)	1 т	1,441	
30.	Перевезення сміття до 5 км	т	1,441	