

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання наличників	м	51	
2	Знімання дверних полотен	м2	14,994	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
4	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	5,7	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,785	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	9,49	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	139,25	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	95,08	
9	Розбирання цегляних перегородок (деформованих та пошкоджених)	м3	4,95	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,3	
11	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	73,74	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (1 шар)	м2	117,3	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (2 шар)	м2	117,3	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	133,75	
15	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	
16	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
17	Навантаження сміття вручну	т	21,947	
18	Перевезення сміття до 5 км	т	21,947	
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (товщиною 125 мм)	м2	102,42	
20	Оформлення [оброблення] прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	50,9	
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	38,72	
22	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних	м3	0,85184	

	розчинів, склад 1:1:6			
1	2	3	4	5
23	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,65	
24	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,255255	
25	Шпаклювання стін шпаклівкою «Ветоніт»	м2	293,08	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	293,08	
27	Грунтування стін	м2	293,08	
28	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	222,32	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	70,76	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	31,53	
31	Очищення вручну відкосів від перхлорвінілової фарби	м2	22,5	
32	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	6,06	
33	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,26664	
34	установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	75	
35	Шпаклювання укосів шпаклівкою «Ветоніт»	м2	22,5	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	22,5	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,5	
38	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15,3	
39	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,31212	
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	133,75	
41	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	133,75	
ПОКРИТТЯ ТИП 1				
42	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	13,95	
43	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	87,1	
44	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	97,3	

ПОКРИТТЯ ТИП 2				
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,7	
46	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,38	
47	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,059808	
48	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	м2	133,8	
49	Укладення плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	125,88	
ДВЕРІ				
50	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	10	
51	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
52	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
53	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
54	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
1	2	3	4	5
55	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
56	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	3	
57	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м3	0,00936	
КАНАЛІЗАЦІЯ				
58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2,5	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
60	Установлення унітазів з безпосередньо присланим бачком	к-т	2	
ВОДОПРОВІД				
61	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	17	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	

Щит ЩС-1				
64	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
65	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
66	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	525	
67	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,105	
68	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250	
69	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	240	
70	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм 2 до 35 мм2 в труби	м	35	
71	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	22	
72	Монтаж світильників світлодіодних кількість ламп 1 шт	шт	6	
73	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
74	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	39	
75	Заміна вентиляційних ґрат	шт	4	
76	Прочищення вентиляційних коробів	м	18,4	
ГАНОК				
77	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,65	
78	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	4,3	
79	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	3,05	
80	Улаштування залізобетонних підпірних стін, товщиною до 300 мм	м3	9,28	
81	Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В15	м3	9,4656	
82	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3,05	
83	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	6,2	
84	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	12,38	
85	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	3,3	
86	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	8,56	

1	2	3	4	5
87	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	м2	8,56	
88	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,21828	
89	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	8,56	
90	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	8,56	
91	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	8,56	
92	Виготовлення ґратчастих конструкцій [Перила]	т	0,1748	
93	Установлення металевих огорож без поручня	м	19,2	
94	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,6355	
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	15,63	
96	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,68	
97	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	14,04	
98	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	
99	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,459	
100	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	м2	117	
101	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	117	
102	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	16	
103	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 (після вивантаження ґрунту)	м2	117	
104	Навантаження сміття вручну	т	17,564	
105	Перевезення сміття до 5 км	т	17,564	