

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт роздягалень, частини коридорів та сходових клітин будівлі ДЮОШ за адресою: вул. Гоголя, 157 в м. Миргород Полтавської області"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на "Капітальний ремонт роздягалень, частини коридорів та сходових клітин будівлі ДЮОШ за адресою: вул. Гоголя, 157 в м. Миргород Полтавської області" <u>Відділ 1. Роздягальня чоловіча</u> <u>Розділ 1. Роздягальня</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	9,3	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,3	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	12,9	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,9	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,3	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	20,2	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,2	
8	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	37,4	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,4	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,2	
11	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,2	
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,4	
14	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	9,4	
15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	9,4	
16	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	0,56	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	0,42	
19	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,1	
20	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,98	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,98	
22	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,98	
23	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1	
24	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1	
25	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,3	
	<u>Розділ 2. Савузол</u>			
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,9	
27	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,9	
28	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,9	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-	м2	2,9	

30	182-1, 15-182-2 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9
31	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	6,66
32	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,2
33	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	3,2
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	3,2
35	Знімання сифонів	шт	1
36	Демонтаж змішувачів	шт	1
37	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
38	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1
39	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1
40	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
41	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
42	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	ґрати	1
43	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	1
44	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1
45	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
46	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,45
<u>Розділ 3. Душова</u>			
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,3
48	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,3
49	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,3
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,3
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,3
52	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5,45
53	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,6
54	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	2,6
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	2,6
56	Знімання трапів	шт	1
57	Демонтаж змішувачів	шт	1
58	Демонтаж піддонів душових сталевих	к-т	1
59	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
60	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2
61	Установлення змішувачів	шт	1
62	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
63	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	1
64	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1
65	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
66	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,3
<u>Відділ 2. Роздягальня жіноча</u>			
<u>Розділ 1. Роздягальня</u>			
67	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	15,1
68	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,1

69	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,7
70	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,7
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,1
72	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	21,7
73	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	31,8
74	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	53,5
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	53,5
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,7
77	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,8
78	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18
79	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,5
80	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	15,5
81	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	15,5
82	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	18
83	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1,71
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1,28
85	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,1
86	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,99
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,99
88	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,99
89	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1
90	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
91	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,3
92	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1
<u>Розділ 2. Савузол</u>			
93	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,2
94	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,2
95	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,2
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,2
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,2
98	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5,23
99	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,3
100	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	2,3
101	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	2,3
102	Знімання сифонів	шт	1
103	Демонтаж змішувачів	шт	1
104	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
105	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1
106	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1
107	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1

108	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
109	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	ґрати	1
110	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	1
111	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1
112	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
113	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,45
	<u>Розділ 3. Душова</u>		
114	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2,4
115	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,4
116	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,4
117	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4
118	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,4
119	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5,53
120	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8
121	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	2,8
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	2,8
123	Демонтаж змішувачів	шт	1
124	Демонтаж піддонів душових чавунних	к-т	1
125	Знімання трапів	шт	1
126	Установлення піддонів душових чавунних	к-т	1
127	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2
128	Установлення змішувачів	шт	1
129	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
130	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	1
131	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1
132	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
133	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	3,45
134	Демонтаж вимикачів	шт	5
135	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3
136	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
137	Демонтаж світильників	шт	2
138	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2
	<u>Розділ 4. Підлога (сходові клітини)</u>		
139	Розбирання цементних плінтусів	м	72,4
140	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,1
141	Демонтаж кутового сходового профілю	м	46
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кільк.плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт	м2	75,1
143	Монтаж кутового сходового профілю	м	46
144	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	72,4
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u>		
145	Навантаження сміття вручну	т	3,72
146	Перевезення сміття до 5 км	т	3,72
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2		
147	Лавочка для роздягальні 1,5 м;	шт	7