

#### 4. Перелік видів та об'ємів робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи.			
1	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. (віконні металеві решітки)	1т	0,792	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах []	100 шт	0,27	
3	Знімання закслених віконних рам []	100 м2	1,3356	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях []	100 м2	0,1575	
5	Демонтаж з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3654	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укосів)	100м2	0,4075	
7	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (ДВП)	100 м2	0,0252	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах []	100 шт	0,01	
9	Знімання дверних полотен []	100 м2	0,018	
	ПРИМІЩЕННЯ 10.			
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2. (стеля)	100м2	0,0072	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни)	100м2	0,047	
	ПРИМІЩЕННЯ 16, 17.			
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (1 шар)	100м2	0,2802	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шар)	100м2	0,2802	
14	Розбирання дощатих покриттів підлог []	100м2	0,2804	
15	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2804	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати []	100м2	0,2804	
	ПРИМІЩЕННЯ 17.			
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (1 шар)	100м2	0,146	
18	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шар)	100м2	0,146	
	ПРИМІЩЕННЯ 20.			
19	Розбирання дощатих покриттів підлог []	100м2	0,291	
20	Розбирання лаг з дощок і брусків []	100м2	0,143	
21	Демонтаж світильників з лампами розжарювання []	100шт	0,02	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни)	100м2	0,126	
	ВХІД В ПІДВАЛ.			
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах []	100 шт	0,01	
24	Знімання дверних полотен []	100 м2	0,017	
25	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (входу в підвал)	100м2	0,197	
26	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (входу в підвал)	100м2	0,197	
27	Розбирання стропил з дощок (входу в підвал)	100м2	0,197	
	Розділ. Стіни.			
28	Мурування стін із легкобетонних каменів облицювання при висоті поверху до 4 м []	м3	1,521	
29	Блоки із ніздрюватих бетонів, стінові дрібні для кладки на розчині	м3	1,4	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 []	100м3	0,0016731	
	Розділ. Дверні прорізи.			
31	Установлення металевих дверних коробок із	100м2	0,0168	

32	навішуванням дверних полотен [] Блок дверной металлический зовнішній 960x1750h (індив.виг.)	шт	1
33	Анкер 10x150	шт	6
34	Піна монтажна	фл.	0,3
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах []	100м2	0,0441
36	Блок дверний м/пластиковий, 2100x2100h, площа 4,41 м2	м2	4,41
37	Анкер 10x100	шт	12
38	Піна монтажна	фл.	0,78
Розділ. Віконні прорізи.			
39	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель []	100м2	0,0078
40	Металопластиковий віконний блок, S = 0,78 м2. (в комплекті)	м2	0,78
41	Анкер 10x100	шт	6
42	Герметик силіконовий	л.	0,13
43	Піна монтажна	фл.	0,59
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель []	100м2	0,02
45	Металопластиковий віконний блок, S = 2,00 м2. (в комплекті)	м2	2
46	Анкер 10x100	шт	10
47	Герметик силіконовий	л.	0,3
48	Піна монтажна	фл.	1
49	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель []	100м2	0,612
50	Металопластиковий віконний блок, S = 2,2 м2. (в комплекті)	м2	6,6
51	Металопластиковий віконний блок, S = 2,6 м2. (в комплекті)	м2	54,6
52	Анкер 10x100	шт	238
53	Герметик силіконовий	л.	7,21
54	Піна монтажна	фл.	24,03
55	Установлення пластикових підвіконних дошок []	100м	0,3896
56	Піна монтажна	фл.	7,21
ВІДЛИВИ.			
57	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів []	100м	0,3654
58	Гвинти-саморізи	шт	146
УКОСИ.			
59	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу []	100м2	0,4808
60	Профіль UD	м	41,8
61	Профіль CD	м	86,5
62	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	50,5
63	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,4
64	Шурупи самонарізні	100шт	8,174
65	Мати мінераловатні, товщина 50 мм.	м3	2,5
66	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	15,1
67	Дюбель 6x60 пластмасовий	шт	148
68	Монтажний клей "Перлфікс"	т	0,038
69	Стрічка "серпянка"	1000м	0,0413
70	Улаштування прокладної гідроізоляції	100м2	0,4808
71	Гідробарьер	м2	52,9
72	Улаштування прокладної пароізоляції	100м2	0,4808
73	Паробарьер	м2	52,9
74	Установлення штукатурних кутиків	100м	1,456
75	Кут ПВХ з сіткою	м	152,8
76	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (укоси)	100м2	0,4808
77	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,4
78	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,9

79	Шпаклівка	кг	86,5
80	Грунтування стін (укуси)	100м2	0,4808
81	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,1
82	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,7
83	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішна)	100м2	0,4808
84	Шпаклівка	кг	86,5
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування []	100м2	0,4808
86	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,1
87	Дисперсія полівінілацетатна	кг	30,3
88	Шпаклівка	кг	2,4
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	100м2	0,0316
90	Грунтування стін	100м2	0,0316
91	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,01
92	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,5
93	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм []	100м2	0,0158
94	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 []	100м3	0,0003476
95	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці []	100м2	0,0196
96	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (укуси)	100м2	0,012
97	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,01
98	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,17
99	Шпаклівка	кг	2,3
100	Грунтування стін (укуси)	100м2	0,012
101	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,003
102	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішна)	100м2	0,012
104	Шпаклівка	кг	2,2
105	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [] Розділ. Підлога. ТИП 1.	100м2	0,012
106	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2 []	100м2	0,291
107	Улаштування настилу з дощок під підлоги	100м2	0,291
108	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 []	100м2	0,291
109	Плити деревностружкові OSB-3	100м2	0,29682
110	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 []	100м2	0,291
111	Лінолеум полівінілхлоридний ТИП 2.	м2	29,682
112	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 []	100м2	0,2804
113	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати []	100м2	0,2804
114	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 []	100м3	0,00858
115	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці []	100м2	0,2804
116	Гідроізоляція	м2	31,4
117	Теплоізоляція покриттів підлоги виробами з екструдованого пінополістиролу 20мм., насухо	м3	0,6
118	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, 20мм.	м3	0,612
119	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття []	100м2	0,2804
120	Сітка армувальна 60х60	м2	30,844
121	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по	100м2	0,2804

	бетонній основі площею до 20 м2 []		
122	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати []	100м2	0,2804
123	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 []	100м3	0,00858
124	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит на мастиці в один шар площею основи до 20 м2 []	100м2	0,2804
125	Плити деревностружкові OSB-3	100м2	0,286008
126	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 []	100м2	0,2804
127	Лінолеум полівінілхлоридний ТИП 3.	м2	28,6008
128	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит на мастиці в один шар площею основи до 20 м2 []	100м2	0,2401
129	Плити деревностружкові OSB-3	100м2	0,244902
130	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 []	100м2	0,2401
131	Лінолеум полівінілхлоридний ТИП 4.	м2	24,4902
132	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 []	100м2	0,437
133	Лінолеум полівінілхлоридний ПЛИНТУС.	м2	44,574
134	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних []	100м	1,21
135	Плінтуси для підлог з пластикату ( в комплекті) Розділ. Опорядження приміщень. СТЕЛЯ.	м	122,21
136	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" []	100м2	0,798
137	Профіль до каркасу Т-обр	м	303
138	Профіль до каркасу пристінний	м	86
139	Рессора "бабочка"	шт	64
140	Дріт з петлею	шт	64
141	Дріт з гаком	шт	64
142	Дюбель-цвях 6х60 мм	100шт	2,37
143	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" []	100м2	0,798
144	Плити 600х600	м2	84
145	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання пластиком	100 м2	0,066
146	Профіль УД	м.п.	29
147	Профіль СД	м.п.	74
148	Підвіс П-образ.	шт	20
149	З'єднувач	шт	50
150	Подовжувач профілів	шт	9
151	Саморіз 3,5х9,5	шт	452
152	Дюбелі	шт	19
153	Дюбель 6х60 пластмасовий	шт	49
154	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком []	100 м2	0,066
155	Пластик глянцевий	1000м2	0,667
156	Саморіз 3,5х9,5	шт	75
157	Планка стартова	м	11
158	Кут внутрішній	м	5
159	Кут зовнішній	м	5
160	Встановлення пінополістирольних багетів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1322
161	Пінополістирольні багети	м	13,4
162	Герметик силіконовий	шт	0,25
163	Клей "Рідкі цвяхи"	л.	0,8
164	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (багету)	100м2	0,0095
165	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,003
166	Дисперсія полівінілацетатна	кг	0,6

167	Шпаклівка	кг	0,05
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби []	100м2	0,107
169	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стеля) СТІНИ.	100м2	0,107
170	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби []	100м2	0,5971
171	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином []	100м2	0,5971
172	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (стіни)	100м2	0,5971
173	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби []	100м2	0,338
174	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,338
175	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,27
176	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,9
177	Шпаклівка	кг	60,8
178	Грунтування стін	100м2	0,338
179	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,4
180	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,1
181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішна)	100м2	0,338
182	Шпаклівка	кг	60,8
183	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування []	100м2	0,338
184	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	2,1164
185	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм []	100м2	-2,1164
186	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,8
187	Профіль UD	м	184
188	Профіль CD	м	381
189	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	222,22
190	Стрічка "серпанка"	1000м	0,182
191	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	66,5
192	Саморіз 3,5x9,5	шт	3598
193	Дюбелі	шт	650
194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,1164
195	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	1,69
196	Грунтовка глибокого проникнення	л	30,5
197	Шпаклівка	кг	381
198	Грунтування стін	100м2	2,1164
199	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,508
200	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,1
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішна)	100м2	2,1164
202	Шпаклівка	кг	381
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування []	100м2	2,1164
204	Сітка абразивна (папір шліфувальний)	м2	0,635
205	Дисперсія полівінілацетатна	кг	133,3
206	Шпаклівка	кг	10,582
207	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання декоративним пластиком	100 м2	0,2576
208	Профіль UD	м	22
209	Профіль CD	м	46
210	Саморіз 3,5x9,5	шт	438
211	Дюбелі	шт	79
212	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм []	100м2	0,2576
213	Пластик глянцевий	1000м2	0,0265328
214	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше	100м2	0,7076

	пофарбованих радіаторів та ребристих труб []		
215	Виготовлення металоконструкцій решітки захисної Р-2.	т	0,0616
216	Сталь кутова 50х5мм.	т	0,015158
217	Полоса сталева 60х6мм.	т	0,031694
218	Сталь 20х20мм.	т	0,0003
219	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм	м.п.	0,017808
220	Труба сталева Ду76х2,8мм	т	0,0003
221	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази []	100м2	1,17334
222	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм []	100шт	0,08
223	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. ( решітки захисні Р-1; Р-2; Р-3; Р-4)	1т	0,8536
224	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під влаштування декоративних решіток	100 м2	0,14
225	Профіль алюм. (стійки)	м	14
226	П-Профіль шир.18мм. пластикой мебельний (під дерево)	м	21,3
227	Дюбелі 40х4	шт	112
228	Обклеювання поверхні екрану ізолом в один шар	м2	3,15
229	Ізол	м2	3,15
230	Клей універсальний	т	0,004
231	Облицювання каркасів стін перфорованими МДФ плитами акустичними	100м2	0,032
232	Панелі МДФ	м2	3,3
233	Саморіз по дереву	шт	117
234	Наличник дерев. шир. 76мм.	м	21,28
	Розділ. Покриття входу в підвал. Ферма опорна К1. (1шт.)		
235	Виготовлення ґратчастих конструкцій ферми опорної К1.	т	0,03558
236	Труба профільна 50х50х5мм.	т	0,0363
237	Штаба -60х4мм	т	0,0004
238	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (опорна ферма К1)	т	0,03558
239	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 []	100м2	0,01662
240	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001662
241	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази []	100м2	0,01662
	Ферма стропильна Ф1 (8шт.).		
242	Виготовлення ґратчастих конструкцій ферми стропильної Ф1.	т	0,1752
243	Труба профільна 50х50х5мм.	т	0,18
244	Штаба -60х4мм	т	0,0008
245	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу ( ферма стропильна Ф1)	т	0,1752
246	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 []	100м2	0,08216
247	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008
248	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази []	100м2	0,08216
	Металеві стропила С1 і МА-1, МА-2.		
249	Виготовлення ґратчастих конструкцій стропильної системи С1; МА-1; МА-2.	т	0,03216
250	Труба профільна 50х50х5мм.	т	0,024
251	Сталь кутова 50х5	м.п.	0,0092
252	Монтаж прогонів ( металевих стропил С1)	т	0,03216
253	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 []	100м2	0,0156
254	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002
255	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази []	100м2	0,0156

256	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм []	100шт	0,21
257	Анкер	шт	12
258	Шпилька М8х120	шт	9
259	Улаштування примикань до цегляних стін з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	0,104
260	Ізол	м2	14,56
261	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 []	100м3	0,001092
262	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профільних листів	100м2	0,147
263	Бруски обрізні з хвойних порід 250х30мм.	м3	0,588
264	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок []	100м2	0,093
265	Бруски обрізні з хвойних порід 250х30мм.	м3	0,2835
266	Улаштування прокладної пароізоляції	100м2	0,24
267	Паробар'єр	м2	26,4
268	Монтаж покриття теплогенераторної з профільованих алюмінієвих листів	100м2	0,24
269	Профлист НС 35	м2	24,24
270	Улаштування примикань до цегляних стін з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	0,093
271	Ізол	м2	2,604
272	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 []	100м3	0,0009765
273	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,50 мм	м2	6,138
274	Улаштування перемичок із металевих балок []	1 т	0,0218
275	Швелери N 10	т	0,01716
276	Сталь кутова 50х5мм.	т	0,0006
277	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	0,0052
278	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 []	100м3	0,000118
279	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм []	100м	0,05
280	Дошки обрізні хвойних порід, 150х30мм. Розділ. Водомірний вузол.	м3	0,021
281	Демонтаж лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1
282	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм []	шт	1
283	Лічильники холодної води діаметром 40 мм. (Існуючий)	шт	1
284	Клапани зворотні, діаметр 50мм	шт	1
285	Перехід діам. 40/32 мм	шт	1
286	Перехід діам. 50/40 мм	шт	1
287	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм []	фільтр	1
288	Фільтри для води, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	1
289	Крани кул. муфт. діам. 25 мм	шт	1
290	Крани кул. муфт. діам. 32 мм	шт	1
291	Крани кул. муфт. діам. 50 мм	шт	1
292	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм []	100м	0,021
293	Труби поліпропіленові для подачі холодної води, зовнішній діаметр 25 мм	м	2,1
294	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм []	100м	0,025
295	Труби поліетиленові для подачі холодної води, зовнішній діаметр 50 мм Розділ. Електропостачання.	м	2,5
296	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А []	шт	5
297	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Ір=16А	шт	1
298	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Ір=25А	шт	3
299	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Зр=32А	шт	1

300	Щиток пластиковий, 18 модульний , установлюваний на пультax і панелях	шт	1	
301	Щиток пластмасовий, 18 модульний внутрішній	шт	1	
302	Реле, установлюване на пультax і панелях. Пристрій захисного відключення ПЗВ-4р 50А/0,03А	шт	1	
303	Пристрій захисного відключення ПЗВ-4р 50А/0,03А	шт	1	
304	Коробка роз'єднувальна Ду-80мм. під гіпсокартон	шт	11	
305	Коробка установча під розетку під гіпсокартон	шт	55	
306	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці []	100 шт	0,51	
307	Розетка штепсельна одинарна, з замляючим контактом для прихованої установки	шт	51	
308	Декоративна рамка під п'ять одинарних розеток	шт	7	
309	Декоративна рамка під дві одинарні розетки	шт	8	
310	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних []	100шт	0,03	
311	Коробка універсальна	шт	3	
312	Вимикач заглиблений для прихованої проводки двохклавішний	шт	3	
313	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних []	100шт	0,01	
314	Коробка універсальна	шт	1	
315	Вимикач заглиблений для прихованої проводки однолавішний	шт	1	
316	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт []	100шт	0,07	
317	Світильник для підвісних стель	шт	7	
318	Стартер	шт	28	
319	Лампи розжарювання	шт	28	
320	Дюбель розпирний	шт.	14	
321	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 []	100м	0,4	
322	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах []	100м	1	
323	Провід ПВС 3х1,5мм2	м	41,2	
324	Провід ПВС 3х2,5мм2	м	61,8	
325	Гофра 16мм. пласт.	м	61,8	
326	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами []	100 м	0,01	
327	Кабель дз мідними жилами з ПВС ізоляцією перер. 3х2,5мм2	1000м	0,001	
328	Перевезення сміття до 3 км	т	8,11	