

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	
2	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,13	
3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	
4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	18	
5	Кільця ущільнюючі д. 160мм	шт	6	
6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,35	
7	Кільця КС20.9 залізобетонні	шт	4	
8	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні	шт	1	
9	Плити днищ ПН20 залізобетонні	шт	1	
10	Люк для колодязів важкий	шт	1	
11	Пісок природний, рядовий	м3	2,2	
12	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5	
13	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,125	