

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Загальнобудівельні роботи			
1.	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,345	
2.	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,137	
3.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,137	
4.	Знімання наличників	100 м	0,192	
5.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0684	
6.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
7.	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,063	
8.	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,04	
9.	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	
10.	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,1701	
11.	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0395	
12.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
13.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,008	
14.	Заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0392	
15.	металопластикові вікна	шт	2	
16.	металопластикові вікна	шт	1	
17.	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,008	
18.	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,016	
19.	Улаштування обшивки стін пластиком по металевому каркасу	100м2	0,8575	
20.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,137	
21.	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель пластиком	100 м2	0,137	
22.	Улаштування перегородок на металевому каркасі з обшивкою пластиком	100м2	0,0054	
23.	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (кабінка у санвузлі)	100 м2	0,0266	
24.	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,0266	
25.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою пластиковою панеллю в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (кабінка у санвузлі)	100м2	0,0266	
26.	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (зовнішніх віконних укосів)	100м2	0,0927	
27.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (укосів)	100м2	0,0927	
	Розділ. Санітарно-технічні роботи			
	ОПАЛЕННЯ			
28.	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,08	
29.	Прокладання трубопроводів опалення із пластикових труб діаметром 40 мм	100м	0,08	
30.	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих	100м	0,01	

	водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм			
31	Прокладання трубопроводів опалення із пластикових труб діаметром 20 мм	100м	0,01	
32	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	
33	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж, діаметром 20 мм	шт	1	
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж, діаметром 40 мм	шт	2	
	КАНАЛІЗАЦІЯ			
35	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,021	
36	Демонтаж трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,06	
37	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,3	
38	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,058	
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,118	
40	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,02555	
41	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,051	
42	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,051	
43	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	
44	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	
45	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	
46	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	
47	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	
48	Установлення змішувачів	10шт	0,2	
	ВОДОПРОВІД			
49	Демонтаж трубопроводу водопостачання з поліетиленових труб, діаметром 20 мм	100м	0,12	
50	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	
51	Прокладання трубопроводу водопостачання з поліетиленових труб, діаметром 20 мм	100м	0,12	
52	Розділ. Електромонтажні роботи			
53	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	
54	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	
55	Монтаж коробка для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,2	
56	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в короб	100м	0,2	
57	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,4	
58	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	
59	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
60	Установлення розподільчих коробок при схованій проводці	100шт	0,04	

61	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	
62	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,04	