

Перелік видів та об'ємів робіт

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт корпусу №1</u>			
	<u>Розділ 1. Фасад</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	194,24	
2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	163	
3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	м2	31,24	
4	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	482,2	
5	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	194,24	
6	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	194,24	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	194,24	
8	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні [складних фасадів]	м2	194,24	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	62,99	
10	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	62,99	
11	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	44,78	
12	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
13	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	48	
	<u>Розділ 2. Вікна</u>			
14	Знімання закслених віконних рам	м2	111,92	
15	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	35	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	63,01	
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	48,91	
18	Установлення віконних зливів	м	53,29	
19	Ремонт дерев'яних підвіконних дощок на місці	шт	35	
20	Улаштування покриття підвіконників із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	17,0528	
21	Поліпшене фарбування колеромолієм підлог по дереву	м2	17,05	
	<u>Розділ 3. Відкоси</u>			
22	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м2	31,31	
23	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101,6	
24	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	31,31	
25	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	31,31	

26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	31,31
27	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	31,31
28	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	66,78
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	66,78
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішамистін по штукатурці	м2	66,78
<u>Розділ 4. Вхід в підвал</u>			
31	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	17,59
32	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	17,59
33	Заміна кроквяних нігз дощок	м	19
34	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	17,59
35	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,59
36	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	7,2
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
37	Навантаження сміття вручну	т	18,082
38	Перевезення сміття до 23 км	т	18,082
<u>Локальний кошторис 2-1-2 на капітальний ремонт корпусу №2</u>			
<u>Розділ 1. Фасад</u>			
39	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	354,82
40	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	45,59
41	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	357,01
42	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	45,59
<u>Розділ 2. Цоколь</u>			
43	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,55
44	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,9775
45	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (між утепленням стіни та цоколя)	м	107,83
46	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту 50 мм	м3	1,9775
47	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	39,55
48	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,55
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	39,55
50	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	39,55
<u>Розділ 3. Вікна</u>			
51	Знімання зашкленених віконних рам	м2	41,36
52	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах	м2	1,61

54	житлових і громадських будівель Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,75
55	Установлення віконних зливів	м	19,2
56	Ремонт дерев'яних підвіконних дощок на місці	шт	15
57	Улаштування покриття підвіконників із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	6,144
58	Високоякісне фарбування колеромолійним підвіконників по дереву	м2	6,144
59	Демонтаж віконних зливів на вікнах які замінені	м	20,48
60	Установлення віконних зливів на вікнах які замінені	м	20,48
	<u>Розділ 4. Відкоси</u>		
61	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	26,99
62	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	26,99
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	26,99
	<u>Розділ 5. Ганки, козирки</u>		
64	Демонтаж покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток	м2	4,5
65	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,5
66	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	15,12
67	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15,12
68	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	3,3
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>		
69	Навантаження сміття вручну	т	8,209
70	Перевезення сміття до 23 км	т	8,209