

| № з/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | Розділ. Вікна  |                |           |          |
| 1     | Знімання зашклевених віконних рам  | 100 м2         | 0,8244    |          |
| 2     | Демонтаж ґрат на вікнах  | 1т             | 0,10824   |          |
| 3     | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  | 100 шт         | 0,31      |          |
| 4     | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок   | 100 м2         | 1,068     |          |
| 5     | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях  | 100 м2         | 0,2203    |          |
| 6     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                   | 100м2          | 0,0358    |          |
| 7     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                   | 100м2          | 0,6035    |          |
| 8     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                               | 100м2          | 0,1851    |          |
| 9     | Блоки віконні металопластикові 0,75 м2К/Вт   | м2             | 82,44     |          |
| 10    | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл   | балон          | 30        |          |
| 11    | Анкер рамний   | шт             | 309       |          |
| 12    | Установлення пластикових підвіконних дощок   | 100м           | 0,4406    |          |
| 13    | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл   | балон          | 8         |          |
| 14    | Дошки підвіконні, пластикові   | м              | 44,9412   |          |
| 15    | Установлення віконних зливів   | 100м           | 0,4406    |          |
| 16    | Відливи віконні 250 мм   | м              | 45,69022  |          |
| 17    | Саморіз 35 з буром   | шт             | 220       |          |
| 18    | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл   | балон          | 1         |          |
| 19    | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2          | 0,8333    |          |
| 20    | Профіль UD   | м              | 277,4889  |          |
| 21    | Профіль CD   | м              | 381,6514  |          |
| 22    | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм   | м2             | 87,4965   |          |
| 23    | Саморіз  | шт             | 5208,125  |          |
| 24    | Дюбелі   | шт             | 999,96    |          |
| 25    | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані  | м              | 163       |          |
| 26    | Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"  | 100м2          | 0,8333    |          |
| 27    | Грунтовка вододисперсійна СТ-17  | кг             | 20,8325   |          |
| 28    | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126   | кг             | 99,996    |          |
| 29    | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  | 100м2          | 0,8333    |          |
| 30    | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126   | кг             | 99,996    |          |
| 31    | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці  | 100м2          | 0,8333    |          |
|       | Розділ. Двері  |                |           |          |
| 32    | Знімання дверних полотен   | 100 м2         | 0,1134    |          |
| 33    | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах   | 100 шт         | 0,06      |          |
| 34    | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9  | 1 блок         | 5         |          |
| 35    | Блоки дверні комплектні ламіновані   | шт             | 5         |          |
| 36    | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл   | балон          | 4         |          |
| 37    | Анкер рамний   | шт             | 40        |          |
| 38    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен   | 100м2          | 0,018     |          |

|                          |  |       |           |
|--------------------------|--|-------|-----------|
| 39                       | Блок дверний металевий 2,0x0,9 м   | шт    | 1         |
| 40                       | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах       | 100м2 | 0,085062  |
| 41                       | Дверний блок металопластиковий   | м2    | 8,5062    |
| 42                       | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл   | балон | 2         |
| 43                       | Анкер рамний   | шт    | 30        |
| Розділ. Підлога<br>ТИП 1 |  |       |           |
| 44                       | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  | 100м2 | 0,094     |
| 45                       | Розбирання цементних покриттів підлог  | 100м2 | 0,094     |
| 46                       | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм   | 100м2 | 0,094     |
| 47                       | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69  | кг    | 68,808    |
| 48                       | Грунтовка вододисперсійна СТ-17  | кг    | 1,8518    |
| 49                       | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,094     |
| 50                       | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11   | кг    | 48,88     |
| 51                       | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР   | кг    | 4,2676    |
| 52                       | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні                                  | м2    | 9,588     |
| ТИП 2                    |  |       |           |
| 53                       | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  | 100м2 | 0,198     |
| 54                       | Розбирання цементних покриттів підлог  | 100м2 | 0,198     |
| 55                       | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції   | 100м2 | 0,198     |
| 56                       | Полімерний гідроізоляційний матеріал АЛЬФАКОН ПРАЙМЕР-1  | кг    | 15,048    |
| 57                       | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит полістирольних   | 100м2 | 0,198     |
| 58                       | Плита пенополистирольная XPS Экоплит 1180x580x40 мм  | м2    | 60,588    |
| 59                       | Армування стяжки дротяною сіткою   | 100м2 | 0,198     |
| 60                       | Сітка армована 100x100x3   | м2    | 20,196    |
| 61                       | Улаштування підстильного шару бетонного  | м3    | 2,574     |
| 62                       | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10  | 100м3 | 0,0262548 |
| 63                       | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм   | 100м2 | 0,198     |
| 64                       | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69  | кг    | 144,936   |
| 65                       | Грунтовка вододисперсійна СТ-17  | кг    | 3,9006    |
| 66                       | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,198     |
| 67                       | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11   | кг    | 102,96    |
| 68                       | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР   | кг    | 8,9892    |
| 69                       | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні                                  | м2    | 20,196    |
| 70                       | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних   | 100м  | 0,113     |
| ТИП 3                    |  |       |           |
| 71                       | Розбирання дерев'яних плінтусів  | 100м  | 0,683     |
| 72                       | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну  | 100м2 | 0,539     |
| 73                       | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в два шари)   | 100м2 | 0,539     |
| 74                       | Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2                               | 100м2 | 0,539     |
| 75                       | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2  | 100м2 | 0,081     |
| 76                       | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2   | 100м2 | 0,458     |
| 77                       | Лінолеум напівкомерційний  | м2    | 54,978    |
| 78                       | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних   | 100м  | 0,683     |
| ТИП 4                    |  |       |           |
| 79                       | Розбирання дерев'яних плінтусів  | 100м  | 0,191     |
| 80                       | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну  | 100м2 | 0,25      |
| 81                       | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну  | 100м2 | 0,25      |

|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
|     | (другий шар)  |       |          |
| 82  | Розбирання дощатих покриттів підлог   | 100м2 | 0,25     |
| 83  | Розбирання простильних підлог   | 100м2 | 0,25     |
| 84  | Розбирання лаг з дощок і брусків  | 100м2 | 0,25     |
| 85  | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги   | 100м2 | 0,25     |
| 86  | Улаштування підстильного шару піщаного  | м3    | 6,125    |
| 87  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2                                 | 100м2 | 0,25     |
| 88  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150  | 100м3 | 0,0051   |
| 89  | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці   | 100м2 | 0,25     |
| 90  | Пленка гидроизоляционная Strotex 110 PP   | м2    | 28       |
| 91  | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит полістирольних  | 100м2 | 0,25     |
| 92  | Плита пенополистирольная XPS Экоплит 1180x580x40 мм   | м2    | 51       |
| 93  | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці   | 100м2 | 0,25     |
| 94  | Пленка гидроизоляционная Strotex 110 PP   | м2    | 28       |
| 95  | Армування стяжки дротяною сіткою  | 100м2 | 0,25     |
| 96  | Сітка армована 100x100x3  | м2    | 25,5     |
| 97  | Улаштування підстильного шару бетонного   | м3    | 2        |
| 98  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10   | 100м3 | 0,0204   |
| 99  | Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2                                   | 100м2 | 0,25     |
| 100 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2  | 100м2 | 0,25     |
| 101 | Лінолеум напівкомерційний   | м2    | 25,5     |
| 102 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних  | 100м  | 0,191    |
|     | Розділ. Внутрішнє оздоблення  |       |          |
| 103 | Знімання шпалер простих та поліпшених   | 100м2 | 0,6349   |
| 104 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток  | 100м2 | 0,3206   |
| 105 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                        | 100м2 | 0,6718   |
| 106 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону          | 100м2 | 0,6718   |
| 107 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6  | 100м3 | 0,01256  |
| 108 | Улаштування прокладної пароізоляції   | 100м2 | 0,105    |
| 109 | Паробар'єр  | м2    | 11,55    |
| 110 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу  | 100м2 | 0,105    |
| 111 | Профіль UD  | м     | 9,135    |
| 112 | Профіль CD  | м     | 18,9     |
| 113 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм  | м2    | 11,025   |
| 114 | Теплозвукоізоляція 50 мм  | м2    | 10,815   |
| 115 | Стрічка "серпанка"  | 1000м | 0,00903  |
| 116 | Шпаклівка Фугенфюлер  | кг    | 3,297    |
| 117 | Саморіз   | шт    | 178,5    |
| 118 | Дюбелі  | шт    | 32,235   |
| 119 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"   | 100м2 | 2,1533   |
| 120 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17   | кг    | 53,8325  |
| 121 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126  | кг    | 258,396  |
| 122 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,0622   |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці   | 100м2 | 0,3512   |
| 124 | Обклеювання палерами тисненими та щільними  | 100м2 | 0,6349   |
| 125 | Шпалери імпорتنі  | 100м2 | 0,730135 |
| 126 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт      | 100м2 | 0,3206   |

|               |   |        |          |
|---------------|---|--------|----------|
| 127           | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11  | кг     | 166,712  |
| 128           | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР  | кг     | 14,52318 |
| 129           | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу                                     | м2     | 32,3806  |
| Розділ. Стеля |   |        |          |
| 130           | Демонтаж світильників з лампами розжарювання  | 100шт  | 0,03     |
| 131           | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень   | 100м2  | 0,1453   |
| 132           | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"  | 100м2  | 0,1453   |
| 133           | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29  | кг     | 26,154   |
| 134           | Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях  | 100м2  | 0,1453   |
| 135           | Скловітка армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм  | м2     | 15,983   |
| 136           | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2   | 100м2  | 0,1453   |
| 137           | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29  | кг     | 52,308   |
| 138           | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225  | кг     | 26,154   |
| 139           | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці  | 100м2  | 0,1453   |
| 140           | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання   | 100шт  | 0,03     |
| 141           | Світильник НТП (таблетка)   | шт     | 3        |
| Розділ. Фасад |   |        |          |
| 142           | Утеплення фасадів пінопластом плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,2085   |
| 143           | Пінопласт ПСБ-С-25 50 мм  | м2     | 22,3095  |
| 144           | Дюбель для термоізоляції з пластиковим стержнем Expert TE 10x160 мм   | шт     | 126,5595 |
| 145           | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83  | кг     | 250,2    |
| 146           | Скловітка армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм  | м2     | 26,688   |
| 147           | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16   | кг     | 3,5445   |
| 148           | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225  | кг     | 83,4     |
| 149           | Акрилова фарба Ceresit CT 42  | л      | 10,4667  |
| 150           | Монтаж ґрат на вікна  | 1т     | 0,10824  |
| 151           | Ґрати (квадрат 14, вічко 150x150 мм)  | т      | 0,10824  |
| 152           | Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань   | 100м2  | 5,3359   |
| 153           | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2                                       | 10 м2  | 0,36     |
| 154           | Знімання засклених віконних рам   | 100 м2 | 0,0246   |
| 155           | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах   | 100 шт | 0,01     |
| 156           | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок  | 100 м2 | 0,0068   |
| 157           | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли   | 100 м3 | 0,012546 |
| 158           | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів  | 100м2  | 0,0492   |
| 159           | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні  | 100м2  | 5,3359   |
| 160           | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                                   | 100м2  | 6,9121   |
| 161           | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах  | 100м   | 0,12     |
| 162           | Кабель ВВГ 4x10 мм2   | 1000   | 0,012    |
| 163           | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку   | 100м   | 0,19     |
| 164           | Гофротруба ПВХ Копос 1416E D 320H 16 мм   | 1000м  | 0,019    |
| 165           | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  | 100м   | 0,19     |
| 166           | Кабель ВВГ 3x1,5мм2   | 1000м  | 0,019    |
| 167           | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання   | 100шт  | 0,01     |
| 168           | Світильник вуличного освітлення з фотоелементом   | шт     | 1        |

| Розділ. Сантехнічні роботи |   |          |        |  |
|----------------------------|---|----------|--------|--|
| 169                        | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                   | 100к-т   | 0,01   |  |
| 170                        | Демонтаж раковин [умивальників]                         | 100к-т   | 0,01   |  |
| 171                        | Установлення умивальників одиночних без підведення води | 10к-т    | 0,1    |  |
| 172                        | Умивальник з тумбою та шафою                            | комплект | 1      |  |
| 173                        | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т    | 0,1    |  |
| 174                        | Унітази компакт   | шт       | 1      |  |
| 175                        | Перегрупування секцій радіаторів                        | 100секц. | 0,16   |  |
| Розділ. Супутні роботи     |   |          |        |  |
| 176                        | Навантаження сміття вручну                              | 1 т      | 28,694 |  |
| 177                        | Перевезення сміття до 22 км                             | т        | 28,694 |  |