

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлога				
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,97	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7482	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,7842	
ТИП 1				
4	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,7482	
5	Пленка гидроизоляционная	м2	83,7984	
6	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7482	
7	Сітка армована 100х100х3	м2	76,3164	
8	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,2374	
9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,05342148	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,7482	
11	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	547,6824	
12	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	14,73954	
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7482	
14	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	14,964	
15	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	389,064	
16	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33,96828	
17	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	76,3164	
ТИП 2				
18	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9598	
19	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,577	
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,577	
21	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	422,364	
22	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	11,3669	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,577	
24	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	422,364	
25	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,577	
26	Лінолеум напівкомерційний	м2	58,854	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,9598	
Розділ. Стіни				
28	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,0211	
29	Профіль UD	м	1,8357	
30	Профіль CD	м	3,798	
31	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	2,2155	
32	Теплозвукоізоляція 50 мм	м2	2,1733	
33	Стрічка "серпанка"	1000м	0,0018146	
34	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	0,66254	
35	Саморіз	шт	35,87	
36	Дюбелі	шт	6,4777	
37	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,554	
38	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,554	
39	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,554	
40	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0477	
41	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,554	
42	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1328,08	
43	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	115,6962	
44	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	257,954	
Розділ. Стеля				

45	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,7451
46	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,7451
47	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	134,118
48	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,7451
49	Скляна армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм	м2	81,961
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7451
51	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	268,236
52	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	134,118
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,7451
Розділ. Ганок			
54	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на косоурах без забивання кінців	100м	0,12
55	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,048
56	Розбирання площадок по металевих балках	100м2	0,10785
57	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,1286
58	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,5296
59	Металопрокат	т	0,561376
60	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,5296
61	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,167
62	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,013
63	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	1,15
64	Профнастил оцинкований, вага 7,3 кг/м2	м2	11,88
65	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,01326
66	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,108
67	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,001404
68	Плитка тротуарна Плита 300x300 мм	м2	11,016
69	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0426
70	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19,5
71	Монтаж огорожі сходів	т	0,0426
72	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0351
73	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців	100м	0,18
Розділ. Електромонтажні роботи			
Щит ЩС-1			
74	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
75	Щит ЩРН-36з-0 74 У2 ІР54	к-т	1
76	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05
77	Вимикач автоматичний ВА47-100 3Р, 16А, С	шт	5
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05
79	Вимикач автоматичний ВА47-100 3Р, 25А, С	шт	3
80	Вимикач автоматичний ВА47-100 3Р, D, 32А, 10кА	шт	2
81	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01
82	Вимикач автоматичний LN2-A160-I	шт	1
Щит ЩС-2			
83	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
84	Щит ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 ІР31	шт	1
85	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12
86	Вимикач автоматичний 1р 16А	шт	11
87	Вимикач автоматичний ВА47-100 3Р, 16А, С	шт	1
88	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16	100м	0,02

	мм2 на скобах		
89	Кабель силовий ВВГ 5х50мм2	1000м	0,002
90	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,11
91	Гофротруба ПВХ ф16 с зондом	м	106,05
92	Гофротруба ПВХ ф20 с зондом	м	208,06
93	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,05
94	Кабель силовий ВВГ 3х1,5мм2	1000м	0,105
95	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,83
96	Кабель силовий ВВГ 3х2,5мм2	1000м	0,094
97	Кабель силовий ВВГ 5х2,5мм2	1000м	0,028
98	Кабель силовий ВВГ 5х1,5мм2	1000м	0,061
99	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,23
100	Кабель силовий ВВГ 5х4 мм2	1000м	0,023
101	Коробка розподільча	шт	22
102	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06
103	Вимикач автоматичний ВА 88-32, 3Р, 12,5 А	шт	4
104	Вимикач автоматичний ВА 88-32, 3Р, 20 А	шт	1
105	Вимикач автоматичний ВА 88-32, 3Р, 25 А	шт	1
106	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,17
107	Світильник діодний 25 Вт	шт	16
108	Світильник аварійного виходу	шт	1
109	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,09
110	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,18
111	Вимикач заглиблений 1-кл для прихованої проводки	шт	9
112	Розетка штепсельна 1-на утопленого типу	шт	18
113	Рамка 86х86 на два модуля	шт	37
114	Коробка установочна під вимикачі та розетки	шт	4
	Розділ. Вентиляція		
115	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2184
116	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,007
117	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1665
118	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,156
119	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2
120	Двигун для прямокутних каналів SVF 50-30/25-4D	шт	1
121	Вентилятор ВРАН 9 №2,8 3000 N 0,75	шт	1
122	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,38
123	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	38
124	Установлення брезентових патрубків	м2	1
125	Шумоглушник SMN 50-30	шт	1
126	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1
127	Калорифер SEH 50-30/15 380 В	шт	1
128	Установлення віброізоляторів пружинних №38	10шт	0,6
129	Віброізолятор SFI 50-30	шт	2
130	Віброізолятор	шт	4
131	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15
132	Корпус фільтра SCF 50-30, вставка SCI3 50-30	шт	1
133	Монтаж щита керування	1 шафа	1
134	Щит керування системою вентиляції	к-т	1
135	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,15
136	Ізоляція ?=5мм	м2	15
137	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в просвіті понад 0,25 до 1 м2	ґрати	5
138	Вентрешітка PV 3040-2 250х150	шт	4

139	Вентрешітка зовнішня 30-70-1Н 500х300	шт	1
140	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	3
141	Клапан SRC 50-30	шт	1
142	Дроссель клапан ДкДу 200	шт	2
143	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,08
144	Зонт витяжний з нержавіючої сталі з жиρούловлювачем 1200х1700 мм	шт	2
145	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах (для електрокалорифера)	100м	0,08
146	Кабель ВВГнгнд 5х6 мм2	1000	0,008
147	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку (для вентиляторів)	100м	0,65
148	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,65
149	Гофротруба ПВХ d 20 с зондом (100 м), ІЕК	м	65
150	Кабель ВВГнгд 3*2,5	м	65
151	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Розділ. Сантехнічні роботи	1 м3	0,2652
152	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
153	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02
154	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,2
155	Умивальник з тумбою та шафою	комплект	2
156	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2
157	Змішувач	комплект	2
158	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
159	Унітази компакт	шт	1
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,36
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,12
163	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	26
164	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	136
165	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	12
166	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 32х3/4" мм	шт	2
167	Кран кульвий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2
168	Кран кульвий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10
169	Кран кульвий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4
170	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	24
171	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	120
172	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60
173	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2
174	Муфта діам. 40 мм	шт	4
175	Муфта діам. 32 мм	шт	13
176	Муфта діам. 25 мм	шт	6
177	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8
178	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 25х1/2" мм	шт	8
179	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6
180	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	32
181	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20
182	Установлення трапів діаметром 50 мм Розділ. Опалення	10к-т	0,3
183	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02
184	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,42
185	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих	1 шт	2

	мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм		
186	Різьба коротка 40 мм	10шт	0,2
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,42
188	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8
189	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	8
190	Муфта діам. 50 мм	шт	4
191	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	40
192	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	42
193	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,4
194	Ізоляція ф52/9 мм	м	40
195	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,08
196	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	8
197	Муфта, ППР 25x20 мм	10шт	0,8
198	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,0416
199	Радіатор чавун KIRAN 104 Вт/ребро	секц	40
200	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,048
201	Установлення, кранів прохідних на батареях, діаметром до 25 мм	100шт	0,08
202	Крани Berke 3/4 НВ	шт	8
203	Установлення кранів повітряних	комплект	4
204	Крани для спуску повітря	шт	4
	Розділ. Вікна		
205	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,030108
206	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
207	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,023904
208	Блоки віконні металопластикові	м2	2,39
209	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1
210	Анкер рамний	шт	12
	Розділ. Двері		
211	Знімання дверних полотен	100 м2	0,17388
212	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11
213	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	6
214	Блоки дверні комплектні ламіновані	шт	6
215	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2
216	Анкер рамний	шт	48
217	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,07728
218	Дверний блок металопластиковий з з вікном для видачі	м2	3,78
219	Дверний блок металопластиковий	м2	3,948
220	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2
221	Анкер рамний	шт	27
	Розділ. Обладнання кухні		
222	Монтаж машини протиральної для перероблення варених овочів	шт	1
223	Монтаж м'ясорубки	шт	2
224	Монтаж плити мармітної електричної	шт	2
225	Монтаж плити газової	шт	1
226	Монтаж сковороди електричної	шт	1
227	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1
228	Стіл для обробки сировини 1500x700 мм з полкою	шт	3
229	Стіл для обробки сировини 1000x700 мм з полкою	шт	7
230	Мийка на два відділення 1400x700 мм	шт	1
231	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2
232	Стелаж на 4 полки 1900x600x1800Н	шт	1

233	Сковорода електрична СЭМ-0,2 (Е)	шт	1	
234	Плита електрична 4-х конфорочна без жарочної шафи ПЕ-4	шт	1	
235	Ванна мийна довга 1400х600х400Н	шт	1	
236	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	
237	Установлення змішувачів	10шт	0,3	
238	Змішувач	комплект	3	
	Розділ. Супутні роботи			
239	Навантаження сміття вручну	1 т	40,403	
240	Перевезення сміття до 22 км	т	40,403	