

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Цоколь.				
1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань (цоколь)	100м2	0,786	
2	Ремонт цоколя шпаклівкою "Сканмікс-армікс"	100м2	0,4	
3	Додавати на кожний 1 мм зміння товщини	100м2	0,4	
4	Грунтування поверхні цоколя з землі та рихтувань	100м2	0,786	
5	Гідроізоляція зовнішньої поверхні цоколя гідроізоляційною сумішю Ceresit CR 65	100 м2	0,786	
Розділ. Вимощення				
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,356	
7	Розбирання бортових каменів	100м	2,97	
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	1,159	
9	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	4,4562	
10	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	445,62	
11	Залізнення цементних покриттів	м2	445,62	
12	Прокладання лотків для водовідведення	100м	0,68	
13	Установлення воронок зливних	шт	34	
14	Завантаження фільтрів в емкісних спорудах щебенем	100 м3	0,01	
Розділ. Доріжка центрального входу				
15	Демонтаж тротуарів із бетонних плит	100м2	0,27	
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,081	
17	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,05	
18	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,05	
19	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,27	
20	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,62	
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,27	
22	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,27	
23	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	27	
Розділ. Ганки ГАНОК №1.				
24	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,1225	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0342	
26	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0883	
27	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,0883	
28	Додавати на кожний 1 мм зміння товщини	100м2	0,0883	
29	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №2.	м2	8,83	
30	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,1302	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0387	
32	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0915	
33	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,0915	
34	Додавати на кожний 1 мм зміння товщини	100м2	0,0915	
35	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №3.	м2	9,15	
36	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,4256	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0714	
38	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3542	
39	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,3542	

40	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,3542
41	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №4.	м2	35,42
42	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,1183
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0514
44	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0669
45	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,0669
46	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,0669
47	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №5.	м2	6,69
48	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,123
49	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,027
50	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,096
51	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,096
52	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,096
53	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №6.	м2	9,6
54	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,2776
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,022
56	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2556
57	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,2556
58	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,2556
59	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №7.	м2	25,56
60	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,1329
61	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,03
62	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1029
63	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,1029
64	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,1029
65	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №8.	м2	10,29
66	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,1267
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,036
68	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0907
69	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,0907
70	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,0907
71	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №9.	м2	9,07
72	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів, бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтакт"	100 м2	0,159
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0522
74	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1068
75	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою(бетонні поверхні сходів)	100м2	0,1068
76	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,1068
77	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 ГАНОК №10.	м2	10,68
78	Гідроізоляція зовнішніх стін (бетонна поверхня сходів,	100 м2	0,0972

79	бок.стінок) ґрунтовкою СТ-19 "Бетоноконтат" Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (гориз.поверх.сходи)	100м2	0,0264	
80	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0708	
81	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою (бетонні поверхні сходів)	100м2	0,0708	
82	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,0708	
83	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін СТ-13 Розділ. Інші роботи	м2	7,08	
84	Навантаження сміття вручну	1 т	78,344	
85	Перевезення сміття до 5 км	т	78,344	