

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Демонтажні роботи				
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,16221	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,50505	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,50505	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,163231	
5	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	0,625	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1632	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	
8	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	
10	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,03	
11	Знімання трапів чавунних	шт	2	
12	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	
14	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,06	
15	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	1	
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
17	Знімання дверних полотен	100 м2	0,048	
18	Знімання наличників	100 м	0,3	
19	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03	
20	Навантаження сміття вручну	1 т	7,149	
21	Перевезення сміття до 22 км	т	7,149	
Розділ. Підлоги				
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,1632	
23	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	119,4624	
24	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,21504	
25	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,1632	
26	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	119,4624	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1632	
28	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,264	
29	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,864	
30	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,40928	
31	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	16,6464	
Розділ. Внутрішнє оздоблення				
32	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,50505	
33	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,00944	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,50505	
35	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	262,626	
36	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,878765	
37	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	51,01005	
38	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,4133	
39	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,4133	
40	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,3325	
41	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	49,596	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,4133	
43	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	99,192	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,4133	
Розділ. Стеля				
45	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,1632	
46	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,1632	
47	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	19,584	
48	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,08	
49	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,1632	
50	Скелосітка армуюча лугосійка BauGut ARG 145 4x4 мм	м2	17,952	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1632	

52	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	78,336	
53	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	34,1	
54	Багет потолочний	м	32	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці Розділ. Сантехнічні роботи	100м2	0,1632	
56	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,4	
57	Умивальник	комплект	4	
58	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	4	
59	Змішувач	комплект	4	
60	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	
61	Унітази компакт БЕБІ	шт	3	
62	Установлення ванн ніжних та ручних	10к-т	0,1	
63	Піддон душовий акриловий	шт	1	
64	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	
65	Установлення змішувачів	10шт	0,1	
66	Змішувач	комплект	1	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	
68	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	14	
69	Кран кульвий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	
70	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	20	
71	Муфта діам. 25 мм	шт	1	
72	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
74	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,07	
76	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08	
78	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	8	
79	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	
80	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	
81	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
82	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
83	Установлення трапів діаметром 50 мм Розділ. Опалення	10к-т	0,2	
84	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 0,25 м2 [віконних рам, сантехнічного приладдя]	100м2	0,033	
85	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	6	
86	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	6	
87	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	6	
88	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	
89	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	12	
90	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,0384	
91	Радіатори біметалеві	секція	16	
92	Кріплення для радіаторів	комплект	3	
93	Екран радіаторний	шт	3	
94	Установлення, кранів прохідних на батареях, діаметром до 25 мм	100шт	0,06	
95	Крани Верке 3/4 НВ	шт	6	
96	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
97	Крани для спуску повітря Розділ. Двері	шт	3	
98	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	3	
99	Блоки дверні комплектні ламіновані	шт	3	
100	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	

101	Анкер рамний	шт	24	
	Розділ. Електромонтажні роботи			
102	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,06	
103	Світильник діодний 25 Вт	шт	6	
104	Монтаж ліхтаря домашнього [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,06	
105	Світильник	шт	6	
106	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	
107	Вимикач заглиблений 1-кл для прихованої проводки	шт	4	
108	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
109	Вентилятори осьові	шт	1	